



**Периодическое печатное
средство массовой
информации
«Вестник Клинцовского
района»**

Распространяется бесплатно.

Подлежит распространению на территории Клинцовского района.

Порядковый номер выпуска: № 290

Дата выхода выпуска в свет: 02.10.2023года.

Тираж: 100 экземпляров

г.Клинцы

Соучредителями периодического печатного средства массовой информации «Вестник Клинцовского района» являются: Клинцовский районный Совет народных депутатов, глава Клинцовского района, и администрация Клинцовского района.

Редакцией периодического печатного средства массовой информации «Вестник Клинцовского района» является администрация Клинцовского района, которая также является его издателем и распространителем.

Адрес редакции, издателя, типографии:
243140, Брянская область, г.Клинцы, ул. Октябрьская, д.42.

Периодическое печатное средство массовой информации «Вестник Клинцовского района» является официальным периодическим печатным средством массовой информации, предназначенным для опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Клинцовского района, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей Клинцовского района иной официальной информации.

Главный редактор: Самарин Д.В..

Данный выпуск является дополнительным выпуском.

Содержание:

Раздел 1. «Правовые акты».

- 1.1. Устав муниципального образования Клинцовский район.
- 1.2. Правовые акты, принимаемые на местном референдуме.
- 1.3. Решения Клинцовского районного Совета народных депутатов.
- 1.4. Постановления и распоряжения главы Клинцовского района.
- 1.5. Постановления и распоряжения администрации Клинцовского района.
- 1.6. Приказы руководителей органов администрации Клинцовского района с правами юридического лица.
- 1.7. Распоряжения Председателя контрольно- счетной палаты Клинцовского района.

Раздел 2. «Официальная информация».

- 2.1. Отчеты о деятельности контрольно- счетной палаты Клинцовского района.
- 2.2. Графики прямых телефонных линий, организуемых органами местного самоуправления Клинцовского района.
- 2.3. Объявления о проведении публичных слушаний.
- 2.4. Муниципальные правовые акты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях.
- 2.5. Иная официальная информация.

Раздел 1. «Правовые акты».

1.1. Устав муниципального образования Клинцовский район – информация отсутствует.

1.2. Правовые акты, принимаемые на местном референдуме – информация отсутствует.

1.3. Решения Клинцовского районного Совета народных депутатов

1.3.1.

Российская Федерация
КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Брянской области
РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023г. № 239
г. Клинцы

О назначении публичных слушаний по вопросу
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Клинцовского муниципального района Брянской области»

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 указанного закона, в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Клинцовский районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ:

1. Провести 17.10.2023г. в 10.00 в малом зале дома Советов в муниципальном образовании Клинцовский муниципальный район Брянской области публичные слушания по вопросу обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Клинцовского муниципального района Брянской области, принятого решением Клинцовского районного Совета народных депутатов от 25.05.2023г. № 228.

2. С целью подготовки и проведения указанных публичных слушаний утвердить Организационный комитет в следующем составе:

Киселева Т.И. – председатель организационного комитета;

Самарин Д.В. – заместитель председателя организационного комитета;

Удовенко И.С. – член организационного комитета;

Чуйко С.В. – секретарь организационного комитета.

3. Мнения и предложения по проекту изменений и дополнений в Устав Клинцовского муниципального района Брянской области принимаются в письменном виде в каб. № 44 Дома Советов до 16.10.2023г. включительно.

4. Данное решение вступает в силу после официального опубликования в «Вестнике Клинцовского района».

Глава Клинцовского района

В. И. Холуев

1.3.2.

Российская Федерация
КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Брянской области

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023 г. № 240
г. Клинцы

Об утверждении Положения о гербе
и флаге Клинцовского муниципального
района Брянской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Устава Клинцовского муниципального района Брянской области, Клинцовский районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о гербе и флаге Клинцовского муниципального района Брянской области согласно приложению.
2. Направить в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации настоящее решение для регистрации герба и флага Клинцовского муниципального района Брянской области в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Клинцовского района

В. И. Холуев

ПОЛОЖЕНИЕ

о гербе и флаге Клинцовского муниципального района Брянской области

Настоящее Положение устанавливает официальные символы муниципального образования Клинцовский муниципальный район Брянской области (далее – Клинцовский район, муниципальное образование), их описания и порядок использования.

Официальными символами муниципального образования являются:

- герб муниципального образования;
- флаг муниципального образования, составленный на основе цветового и композиционного решения герба муниципального образования.

Глава I. Общие положения.

Статья 1.

Герб и флаг муниципального образования (далее – герб, флаг; символы) – опознавательные правовые знаки, составленные и употребляемые в соответствии с геральдическими (гербоведческими) и vexillologическими (флаговедческими) правилами и являющиеся официальными символами муниципального образования.

Глава II. Герб Клинцовского района.

Статья 2.

2.1. Геральдическое описание (блазон) герба Клинцовского района гласит:

«В червлёном поле – серебряный, украшенный червленью пониженный пояс, ниже которого поле переменяет цвет на зелень, а из-за пояса выходит золотое солнце (без изображения лица), с лучами в виде головок хлебных колосков, перемежаемых узкими (по три) лучами; в верхних углах все сопровождается золотыми ветками дуба с одним желудем между двух листьев, обращенными к солнцу».

2.2. Пояснительные изображения герба помещены в Приложениях 1.1-1.3 к настоящему Положению.

2.3. Обоснование символики герба:

Герб языком аллегорий символизирует исторические, природные, хозяйственные и иные особенности Клинцовского района.

Главными фигурами герба являются символическое изображение славянского полотенца (рушника), в виде геральдического пояса, с расположенным на нем караваем хлеба, в виде восходящего солнца с лучами из колосьев. Эта композиция отображает в гербе преимущественно сельскохозяйственную специализацию района, а также то, что здесь живут трудолюбивые, гостеприимные люди, уважающие и почитающие добрые отношения с соседями. Рушник – символ славянского единства, а восходящее солнце – символ прогресса в развитии и уверенности в будущем.

Дубовые ветви, а также красный цвет щита символизируют героизм, мужество и доблесть, проявленные уроженцами района в виде трудовых и боевых подвигов во благо всей страны, как в годы Великой Отечественной войны, так и в наше время.

Примененные в гербе цвета в геральдике обозначают:

- Зеленый цвет (зелень) – символ весны, радости, надежды, жизни, здоровья, изобилия, природы, лесов и земледелия, молодости и самой жизни.
- Желтый цвет (золото) символизирует бережливость, стабильность, богатство, справедливость, уважение, великодушие.
- Белый цвет (серебро) – цвет совершенства, благородства и веры.
- Красный цвет (червлень) – символ труда, мужества, доблести и героизма, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Статья 3.

3.1. Герб воспроизводится (помещается):

- на фасадах зданий, вывесках Совета депутатов муниципального образования, Администрации муниципального образования, ее структурных подразделений и органов; избирательной комиссии муниципального образования;
- в залах заседаний Совета депутатов, Администрации муниципального образования и избирательной комиссии муниципального образования;
- в рабочих кабинетах Главы муниципального образования – Председателя Совета депутатов муниципального образования, Главы администрации муниципального образования и их заместителей;
- на печатях, муниципальных правовых актах и официальных бланках Совета депутатов, Администрации муниципального образования, ее структурных подразделений и органов, а также избирательной комиссии муниципального образования;
- на почетных грамотах, обложках и бланках поздравительных адресов и иных официальных свидетельствах, вручаемых Советом депутатов и Администрацией муниципального образования;
- на удостоверениях и визитных карточках депутатов Совета депутатов, должностных лиц Администрации муниципального образования, ее структурных подразделений и органов, а также членов избирательной комиссии муниципального образования;
- на официальных печатных изданиях Совета депутатов и Администрации муниципального образования.

Статья 4.

Герб может помещаться на вывесках, печатях и бланках муниципальных предприятий и учреждений, а также визитных карточках их руководителей.

Статья 5.

5.1. Изображения герба могут устанавливаться:

- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования;
- в помещениях официальной регистрации рождений и браков;
- в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации;
- в помещениях для голосования в дни муниципальных выборов и местных референдумов;
- на основных указателях в точках пересечения автомобильными дорогами границ муниципального образования; на сооружениях остановок общественного транспорта, находящихся на территории муниципального образования.

5.2. Изображение герба может помещаться на униформе рядового и начальствующего состава муниципальных органов охраны общественного порядка и пожарной службы, а также на принадлежащих этим службам транспортных средствах.

5.3. Спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в защите спортивной чести муниципального образования, могут иметь форму с изображением герба муниципального образования.

Статья 6.

При одновременном воспроизведении изображений Государственного герба Российской Федерации, герба Брянской области и герба муниципального образования – герб муниципального образования размещается в соответствии с положениями законодательства о Государственном гербе Российской Федерации, гербе Брянской области и:

- не может превышать вышеуказанные гербы по размерам ни по одному из параметров (высоте, ширине);
- должен располагаться крайним справа (при виде от зрителя) или ниже вышеуказанных гербов;
- должен быть исполнен в единой технике с вышеуказанными гербами и из идентичных материалов.

Статья 7.

При одновременном размещении герба муниципального образования и гербов (иных эмблем) общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также частных лиц, должны соблюдаться следующие правила:

- герб муниципального образования не может быть меньше других гербов (эмблем) ни по одному из параметров (высоте, ширине);
- при одновременном размещении двух гербов (эмблем) – герб муниципального образования располагается с левой (при виде от зрителя) стороны от другого герба (эмблемы) и не может быть размещен ниже этого герба (эмблемы);
- при одновременном размещении нечетного числа гербов (эмблем) – герб муниципального образования располагается в центре, а при размещении четного числа гербов (но более двух) – левее центра и не может быть размещен ниже иных гербов (эмблем);
- герб муниципального образования и другие гербы (эмблемы) должны быть исполнены в единой технике и из идентичных материалов.

Статья 8.

Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей воспроизведения герба муниципального образования устанавливается распоряжением главы Администрации муниципального образования.

Глава III. Флаг Клинцовского района.

Статья 9.

9.1. Описание флага Клинцовского района:

«Прямоугольное полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования, чьи фигуры выполнены с заменой геральдических серебра, золота и червлени белым, желтым и красным цветами соответственно».

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

9.2. Флаг составлен на основе герба муниципального образования и повторяет его символику.

9.3. Цветное изображение флага приведено в Приложении 2 к настоящему Положению.

Статья 10.

10.1. Флаг муниципального образования поднят постоянно над (либо на флагштоке, установленном перед) зданиями, в которых размещаются:

- Совет депутатов муниципального образования;
- Администрация муниципального образования, ее структурные подразделения и органы;
- избирательная комиссия муниципального образования.

10.2. Флаг устанавливается в рабочих кабинетах Главы муниципального образования – Председателя Совета депутатов муниципального образования, Главы администрации муниципального образования и их заместителей.

10.3. Флаг устанавливается в залах или помещениях, предназначенных для заседаний (на все время заседаний):

- Совета депутатов муниципального образования;
- избирательной комиссии муниципального образования.

Статья 11.

11.1. Во всех случаях подъема (размещения) на территории муниципального образования каких-либо флагов (штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) совместно с ними может быть поднят (размещен) флаг муниципального образования.

11.2. В дни государственных, областных, муниципальных и иных праздников, выборов и референдумов, а также по случаю памятных дат по указанию главы Администрации муниципального образования осуществляется одновременный подъем (вывешивание) флагов Российской Федерации, Брянской области и муниципального образования на зданиях предприятий, учреждений и организаций, включая объекты, указанные в пункте 1 статьи 10 настоящего Положения.

11.3. Флаг муниципального образования может быть поднят (установлен, вывешен, в том числе на жилых домах – по усмотрению владельцев):

- при проведении торжественных мероприятий и церемоний по случаю государственных, областных, муниципальных, народных и иных праздников;
- во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время частных торжеств.

11.4. Флаг муниципального образования может устанавливаться:

- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования;
- в залах официального приема делегаций;
- в помещениях официальной регистрации рождений и браков;
- в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации;
- в помещениях для голосования в дни муниципальных выборов и местных референдумов.

Статья 12.

12.1. При одновременном подъеме (размещении) флага муниципального образования и государственных флагов, а также флагов субъектов Российской Федерации, должны соблюдаться требования законодательства об этих флагах, при этом:

- флаг муниципального образования не может превышать эти флаги по размеру, а если последние имеют пропорции иные, чем флаг муниципального образования, – ни по одному из параметров (длине, ширине);
- флаг муниципального образования располагается после этих флагов в общем порядке расположения флагов или ниже; высота подъема флага муниципального образования не может быть больше высоты подъема других флагов.

12.2. При одновременном подъеме (размещении) флага муниципального образования и флагов общественных объединений, предприятий, учреждений и

организаций независимо от форм собственности, а также частных лиц, должны соблюдаться следующие правила:

- флаг муниципального образования не может быть меньше по размеру, чем другие флаги, а в случае, если последние имеют пропорции иные, чем флаг муниципального образования – флаг муниципального образования не может быть меньше других флагов ни по одному из параметров (высоте, длине);

- при подъеме двух флагов – флаг муниципального образования располагается с левой (при виде от зрителя) стороны от другого флага; высота подъема флага муниципального образования не может быть меньше высоты подъема других флагов;

- при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов – флаг муниципального образования располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) – левее центра.

12.3. При одновременном подъеме (размещении) флага муниципального образования и флага другого муниципального образования оба флага имеют равный церемониальный статус, и вопрос первенства решается индивидуально.

Статья 13.

При объявлении официального траура флаг, установленный на флагштоке (мачте), приспускается до половины высоты флагштока (мачты). К флагу, неподвижно закрепленному на древке, крепится в верхней части древка черная, завязанная бантом, лента со свободно свисающими концами. Общая длина ленты равна длине полотнища флага.

Глава IV. Заключительные положения.

Статья 14.

14.1. Допускается воспроизведение символов муниципального образования:

- в виде цветных, черно-белых (монохромных) или объемных графических изображений, а также с применением условной геральдической штриховки (шафировки);

- в различной технике исполнения и из различных материалов;

- отличных от образцов размеров с сохранением геральдических и вексиллологических (флаговедческих) характеристик и пропорций.

14.2. Воспроизведение герба муниципального образования допускается в щитах разных форм и в различных стилизациях, а также на любом декоративном фоне – за исключением тех случаев, когда изображения, сопровождающие герб, воспроизводят или имитируют типовые геральдические элементы (атрибуты), не предусмотренные блazoном (геральдическим описанием) герба.

14.3. Воспроизводимые изображения герба муниципального образования – независимо от их размеров и техники исполнения – всегда должны в точности соответствовать его геральдическому описанию (блazoну) согласно статье 2 настоящего Положения; в случае с флагом обязательно следование изобразительному эталону, утвержденному настоящим Положением.

Установление изобразительного эталона герба недопустимо, противоречит геральдико-правовым нормам и традициям, а также целям учреждения герба. Прилагаемые к настоящему тексту рисунки герба имеют пояснительный характер.

Статья 15.

Герб муниципального образования может использоваться в качестве элемента или геральдической основы:

– нагрудного должностного знака Главы муниципального образования, нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального образования, иных должностных знаков служащих Администрации и Совета депутатов муниципального образования;

– гербов (геральдических знаков, иных эмблем) предприятий и учреждений муниципального подчинения;

– нагрудных знаков к почетным званиям и иным наград, устанавливаемых органами местного самоуправления муниципального образования.

Статья 16.

16.1. Символы муниципального образования могут использоваться в качестве элементов оформления:

– средств массовой информации, в состав учредителей которых входят органы местного самоуправления муниципального образования;

– информационной продукции, официально представляющей муниципальное образование.

16.2. Символы муниципального образования могут использоваться:

– на элементах архитектурно-художественного оформления в дни государственных, областных, муниципальных и народных праздников;

– при оформлении детских дошкольных учреждений, школ, иных учебных заведений, в том числе учреждений высшего и среднего профессионального образования;

– учреждений культуры.

Статья 17.

Гербы, флаги (штандарты, вымпелы) и иные подобные символы общественных объединений, предприятий, организаций и учреждений, а также частных лиц не могут быть ни идентичны символам муниципального образования, ни схожи с ними до степени смешения.

Символы муниципального образования не могут использоваться в качестве основы или элементов гербов, флагов и иной символики общественных объединений, предприятий, организаций и учреждений (за исключением перечисленных в первом абзаце статьи 15 настоящего Положения), а также частных лиц.

Статья 18.

18.1. Символы муниципального образования неприкосновенны: надругательство над ними влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

18.2. Ответственность за искажение символов муниципального образования при их воспроизведении несет та сторона, по чьей вине допущены эти искажения.

18.3. На основании пункта 1 и абзаца второго пункта 3 статьи 14 настоящего Положения не является искажением герба создание оригинальных авторских версий герба, отличных от прилагаемых к настоящему Положению в приложениях. Все художественные воплощения (стилизации) герба, исполненные в соответствии с его геральдическим описанием согласно статье 2 настоящего Положения, признаются полноправными изображениями герба.

Статья 19.

Все права на использование символов муниципального образования принадлежат органам местного самоуправления муниципального образования, имеющим исключительное право регламентировать порядок использования этих символов третьими лицами.

Статья 20.

20.1. Использование символов муниципального образования в целях предвыборной агитации не допускается. Настоящее правило не распространяется на информационную продукцию, официально издаваемую избирательной комиссией муниципального образования.

20.2. Запрещается использование символов муниципального образования в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан.

20.3. Запрещается использование изображений символов муниципального образования юридическими и физическими лицами (за исключением тех, кому это право прямо предоставлено настоящим Положением):

- в представительских целях (в том числе на бланках, печатях, штампах, вывесках, а также в компьютерных сетях);

- в рекламно-коммерческих целях (то есть в качестве элемента фирменных обозначений, товарных знаков, знаков обслуживания и места происхождения продукции, в других средствах визуальной идентификации товаров, работ и услуг, а также в рекламных объявлениях).

20.4. Использование изображений муниципального образования на продукции, заказываемой и выпускаемой юридическими и физическими лицами, допускается при условии, что такое использование не противоречит пунктам 1-3 настоящей статьи.

20.5. Иное (не предусмотренное настоящим Положением) использование герба муниципального образования юридическими и физическими лицами не допускается.

20.6. Использование флага муниципального образования, не оговоренное настоящим Положением, но не противоречащее целям учреждения флага, является свободным.

Статья 21.

Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета депутатов муниципального образования.

Дополнения и изменения в статьи 2 и 9 вносятся только по результатам согласования с федеральной геральдической службой – Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к Положению о гербе и флаге
Клинцовского района Брянской области

Герб Клинцовского муниципального района Брянской области
(пример воспроизведения в цвете)




ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к Положению о гербе и флаге
Клинцовского района Брянской области

Герб Клинцовского муниципального района Брянской области
(пример контурного воспроизведения в черном и белом цветах)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
к Положению о гербе и флаге
Клинцовского района Брянской области

Герб Клинцовского муниципального района Брянской области
(пример воспроизведения в черном и белом цветах
с применением условной геральдической штриховки)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о гербе и флаге
Клинцовского района Брянской области

Флаг Клинцовского муниципального района Брянской области
(цветное изображение)



1.3.3.

Российская Федерация
КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Брянской области

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023г. № 241
г. Клинцы

Об утверждении изменений в Схему
территориального планирования Клиновского муниципального
района Брянской области.

В целях актуализации Схемы территориального планирования Клиновского муниципального района Брянской области в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Схемой территориального планирования Брянской области, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, границ населенных пунктов, а также размещения планируемых и существующих объектов федерального, регионального и местного значения, корректировкой границ населенных пунктов с учетом изменений, предусмотренных в генеральных планах поселений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Клиновского муниципального района Брянской области, учитывая Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, объектов регионального значения, объектов местного значения», Клиновский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить представленные изменения в Схему территориального планирования Клинцовского муниципального района Брянской области, утвержденную решением Клинцовского районного Совета народных депутатов от 26.07.2012 г. №361 «Об утверждении схемы территориального планирования Клинцовского района» (Прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Клинцовского района».
3. Разместить изменения в Схему территориального планирования Клинцовского муниципального района Брянской области на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) и на официальном сайте администрации Клинцовского района www.klinrai.ru в сети Интернет (Приложение)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Клинцовского района

В.И. Холуев



**Общество с ограниченной ответственностью
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»
ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»**

Заказчик: Администрация Клинцовского района Брянской области

Договор №726 от 26 октября 2021 г.

Внесение изменений в схему территориального планирования Клинцовского муниципального района Брянской области

Пояснительная записка

Том I

Положения о территориальном планировании



Санкт-Петербург

2022



**Общество с ограниченной ответственностью
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»
ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»**

Заказчик: Администрация Клинцовского района Брянской области

Договор №726 от 26 октября 2021 г.

**Внесение изменений в
схему территориального планирования
Клинцовского муниципального района
Брянской области**

Пояснительная записка

**Том I
Положения о территориальном планировании**

Генеральный директор

В. А. Котлярова

**Санкт-Петербург
2022**

Авторский коллектив:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1.	Генеральный директор, главный инженер проекта	В.А.Котлярова
2.	Главный архитектор проекта	Т.А. Шатаева
3.	Главный архитектор проекта	А.В. Слесарева
4.	Главный инженер проекта	А.В. Половников
5.	Главный инженер проекта	Е.В. Александрова
6.	Инженер-экономист	И.В. Рассадникова
7.	Инженер-проектировщик	Н.М. Смирнова

Состав проекта:**Пояснительные записки**

№ п/п	Наименование	Гриф
1.	Том I. Положение о территориальном планировании	н/с
2.	Том II. Материалы по обоснованию генерального плана	н/с

Графические материалы**1. Материалы по обоснованию генерального плана**

№ п/п	Название	Масштаб	Гриф
1.	Карта границ зон с особыми условиями использования территории	1:50 000	н/с
2.	Карта объектов культурного наследия	1:50 000	н/с
3.	Карта объектов капитального строительства, иных объектов, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения	1:50 000	н/с
4.	карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий	1:50 000	н/с

2. Положение о территориальном планировании

№ п/п	Название	Масштаб	Гриф
1.	Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального района	1:50 000	н/с
2.	Карта электро- и газоснабжения поселений	1:50 000	н/с
3.	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района	1:50 000	н/с
4.	Карта автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах	1:50 000	н/с

	муниципального района		
--	-----------------------	--	--

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

<u>ВВЕДЕНИЕ</u>	22
<u>1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КЛИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА</u>	25
<u>2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ</u>	27
<u>2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства</u>	27
<u>2.2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры</u>	27
<u>2.2.2 Мероприятия по развитию жилого фонда</u>	30
<u>2.2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания районного значения</u>	32
<u>2.2. Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия</u>	36
<u>2.3. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды</u>	37
<u>2.4. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры</u>	39
<u>2.4.1. Электроснабжение</u>	39
<u>2.4.2 Газоснабжение</u>	40

ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в Схему территориального планирования Клинецовского муниципального района Брянской области (далее – СТП Клинецовского муниципального района) разработано ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу Администрации Клинецовского района на основании Договора №726 от 26 октября 2021 г.

Схема территориального планирования Клинецовского муниципального района является документом территориального планирования, направленным на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Законодательной и методической основой для разработки СТП Клинецовского муниципального района является Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), определяющий содержание схемы территориального планирования муниципального района (ст.19 ГК РФ), порядок её подготовки, согласования, утверждения и реализации (ст. 20-22 ГК РФ).

Проект СТП Клинецовского муниципального района разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 -ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ;
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.2007 № 196-ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 №131-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Областных законов

- Закон Брянской области «О градостроительной деятельности в Брянской области» от 15.03.2007 № 28-3;
- Закон Брянской области «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» от 09.03.2005 № 3-3.

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- СП 34.13330.2021. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
- Приложение к приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
- и другие.

При подготовке схемы территориального планирования Клиновского муниципального района учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Брянской области, разработанная НПИ «ЭНКО» в 2008 г.;
- Стратегия социально-экономического развития Клинцовского района до 2030 года, утверждённая решением Клинцовского районного Совета народных депутатов № 412 от 20 декабря 2018 г.
- Генеральный план Великотопальского городского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Гулевского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Коржовоголубовского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Лопатенского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Медведовского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2022 году.
- Генеральный план Первомайского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Рожновского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Смолевичского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Смотровобудского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.

Кроме того, при разработке проекта СТП Клинцовского муниципального района учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Брянской области в период разработки генерального плана, в т.ч «Стратегии социально-экономического развития Брянской области на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 26.08.2019 № 398-п.

Исходный год разработки СТП Клинцовского муниципального района – 2022 г.

Срок реализации схемы территориального планирования рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации СТП Клинцовского муниципального района – 2022 - 2032 гг.;
- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения СТП Клинцовского муниципального района – 2032 - 2042 год.

Решения схемы территориального планирования предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КЛИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схема территориального планирования Клинцовского муниципального района является градостроительной документацией, задачей которой является определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения интересов граждан, Российской Федерации, субъекта РФ и муниципальных образований (Градостроительный кодекс, ст. 9).

Таким образом, основная цель территориального планирования – обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения городских и сельских поселений Клинцовского муниципального района.

Задачами территориального планирования Клинцовского муниципального района являются:

- эффективное использование потенциала территории в целях сохранения многофункционального профиля экономики района;
- развитие и преобразование планировочной структуры и функционального зонирования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики Брянской области и Клинцовского муниципального района;
- решение проблемы обеспечения вновь создаваемых в районе рабочих мест соответствующими по количеству и качеству трудовыми ресурсами: оптимизация численности населения Клинцовского муниципального района: постепенная стабилизация численности населения в соответствии с перспективами дальнейшего социально-экономического развития за счёт сокращения естественной убыли населения, повышения рождаемости, а также за счет устойчивого миграционного притока;
- удовлетворение потребности населения Клинцовского муниципального района в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;
- обеспечение потребности жителей района в объемах нового жилищного строительства, в первую очередь населения, стоящего на учете по улучшению жилищных условий;
- обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Клинцовского муниципального района на основе градостроительного освоения новых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий;
- обеспечение создания и развития производственных и коммунально-складских зон;
- развитие транспортной сети района, реконструкция и строительство новых автодорог, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам, планируемым производственным комплексам, объектам туризма и отдыха;
- обеспечение сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации;
- обеспечение развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), резервирование земель для организации новых природоохранных объектов;

– обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений, обеспечивающих возможности отдыха и лечения жителей Клинецкого района, а также других районов Брянской области на базе комплексного использования туристско-рекреационных ресурсов.

Кроме того, мероприятия Схемы территориального планирования Клинецкого муниципального района направлены на реализацию в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Клинецкого района Брянской области до 2025 года следующих *приоритетных направлений*:

- в экономике:

1. Увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные виды деятельности.
2. Реализация конкурентных преимуществ района и развитие приоритетных видов экономической деятельности, в которые входят:

- развитие пищевой промышленности;
- развитие деревопереработки и лесопереработки.

3. Развитие потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг, а также развитие различных форм малого бизнеса.

4. Восстановление АПК, полностью обеспечивающего потребности района в качественных продуктах питания.

- в социальной сфере:

1. Повышение уровня доходов населения.
2. Повышение уровня здоровья населения.
3. Удовлетворение потребностей в образовании, социальной обеспеченности.
4. Обеспечение занятости населения и достойных условий труда.
5. Сокращение естественной убыли населения и оттока (миграции) населения в соседние субъекты Российской Федерации.

Для решения указанных выше задач в составе Схемы территориального планирования проводится комплексная оценка территории на основе анализа информации о состоянии территории, ограничениях по её использованию, возможных направлениях её развития, включая информацию, полученную из документов территориального планирования других уровней.

Реализация решений, запланированных проектом схемы территориального планирования Клинецкого муниципального района, направлена на достижение высокого уровня социально-экономического развития района, роста благосостояния и качества жизни населения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

Решения по развитию на территории Клинцовского муниципального района транспортной инфраструктуры согласуются с предложениями Схемы территориального планирования Брянской области.

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры района, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе СТП Клинцовского муниципального района, распространенной сети дорог района, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- строительство:

- 1) автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Великая Топаль» - Круглое - на расчетный срок реализации генерального плана;

- 2) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Клинцы - на расчетный срок реализации генерального плана;

- 3) автомобильной дороги Великая Топаль - Нижнее – на расчетный срок реализации генерального плана.

- 4) автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Калинин – на расчетный срок реализации генерального плана.

- 5) автомобильной дороги «Клинцы - Сураж» - Мизиричи - на расчетный срок реализации генерального плана;

- 6) автомобильной дороги Коржовка-Голубовка - Робчик - на расчетный срок реализации генерального плана;

- 7) автомобильной дороги «Клинцы - Коржовка-Голубовка» - Заря - на расчетный срок реализации генерального плана;

- 8) автомобильной дороги Займище - Токаревщина - на расчетный срок реализации генерального плана.

- 9) автомобильной дороги «Клинцы - Ущерпье - Красная Гора» - Лесновка - на расчетный срок реализации генерального плана.

- 10) автомобильной дороги «Клинцы - Песчанка - Субовичи» - Близна – на расчетный срок реализации генерального плана.

11) автомобильной дороги Лопатни – Маковье – на расчетный срок реализации генерального плана.

- реконструкция:

1)) автомобильной дороги «Брянск – Новозыбков» - Великая Топаль – на расчетный срок реализации генерального плана;

2) автомобильной дороги Смотровая Буда - Великая Топаль - Климово – на расчетный срок реализации генерального плана;

3) автомобильной дороги Великая Топаль - Красный Клин – на расчетный срок реализации генерального плана;

4) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Туросна – на расчетный срок реализации генерального плана;

5) автомобильной дороги регионального значения Туросна - Гастенка – на расчетный срок реализации генерального плана;

6) автомобильной дороги Киваи - Медведово - Нижнее - на расчетный срок реализации генерального плана;

7) автомобильной дороги Медведово - Горчаки - на расчетный срок реализации генерального плана;

8) автомобильной дороги «Мартьяновка - Стародуб» - Душкино - на расчетный срок реализации генерального плана;

9) автомобильной дороги Подъезд к п. Оболеншево - на расчетный срок реализации генерального плана;

10) автомобильной дороги Мартьяновка – Стародуб - на расчетный срок реализации генерального плана.

11) автомобильной дороги Клинцы - Сураж – на расчетный срок реализации генерального плана;

12) автомобильной дороги «Клинцы - Сураж» - Сосновка – на расчетный срок реализации генерального плана;

13) автомобильной дороги Клинцы - Коржовка-Голубовка – на расчетный срок реализации генерального плана;

14) автомобильной дороги Клинцы - Песчанка - Субовичи – на расчетный срок реализации генерального плана;

15) автомобильной дороги Подъезд к д. Вьюнка – на расчетный срок реализации генерального плана;

16) автомобильной дороги Подъезд к санаторию «Затишье» – на расчетный срок реализации генерального плана;

17) автомобильной дороги Кожушье - Воровского – на расчетный срок реализации генерального плана;

18) автомобильной дороги Клинцы - Гордеевка - Красная Гора – на расчетный срок реализации генерального плана;

19) автомобильной дороги «Клинцы - Гордеевка - Красная Гора» - д. Унеча – на расчетный срок реализации генерального плана;

20) автомобильной дороги Клинцы - Ущерпье - Красная Гора – на расчетный срок реализации генерального плана;

- 21) автомобильной дороги «Клинцы - Ущерпье - Красная Гора» - Тулуковщина - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 22) автомобильной дороги «Клинцы - Ущерпье - Красная Гора» - Ольховка - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 23) автомобильной дороги местного значения «Клинцы – Ущерпье - Красная Гора» - Кузнец – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 24) автомобильной дороги регионального значения Ущерпье - Веприн - Синявка – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 25) автомобильной дороги местного значения Веприн - Ягодка - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 25) автомобильной дороги местного значения Писаревка - Новоречица – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 26) автомобильной дороги Песчанка - Березовка – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 27) автомобильной дороги Синьковка - мемориальный комплекс «Речечка» - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 28) автомобильной дороги Займище - Ивановщина - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 29) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мартьяновка - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 30) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Якубовка - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 31) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Овсеенков - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 32) автомобильной дороги регионального значения «Брянск – Новозыбков» - Сурецкий Муравей – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 33) автомобильной дороги регионального значения «Мартьяновка - Стародуб» - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 34) автомобильной дороги регионального значения «Мартьяновка - Стародуб» - Душкино - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 35) автомобильной дороги регионального значения Мартьяновка - Ардонь – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 36) автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Павличы - на расчетный срок реализации генерального плана;

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость корректировок планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;
- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети,

характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

2.2.2 Мероприятия по развитию жилого фонда

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Клинцовского муниципального района составит 140,3 тыс. м², общий жилой фонд – 3746,1 тыс. м².

Ниже представлена характеристика жилого фонда Клинцовского муниципального района.

Таблица 1

Характеристика жилого фонда района

Наименование поселения	Наименование показателя	Существующее положение	1-я очередь	Расчетный срок
Великотопальское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	1,132	1,088	0,99
	Жилой фонд, тыс. м ²	51,5	54,0	54,5
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	37,1	49,6	55,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	2,5	0,5
Гулевское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	1,088	1,135	1,115
	Жилой фонд, тыс. м ²	34,3	38,02	44,6
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	32,8	33,5	40,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	5,32	6,58
Коржовоголубовское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	3,437	5,495	4,977
	Жилой фонд, тыс. м ²	105,7	178,6	179,2
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	29,7	32,5	36,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	76,1	0,6
Лопатенское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	0,979	0,954	1,271
	Жилой фонд, тыс. м ²	45,2	45,2	61,9

	Жилобеспеченность, м ² /чел.	36,6	37,6	38,6
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	2,2	16,7
Медведовское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	2,048	2,02	1,99
	Жилой фонд, тыс. м ²	70,8	70,8	70,8
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	32,1	32,6	33,1
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	4,1	-
Первомайское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	2,258	2,81	2,664
	Жилой фонд, тыс. м ²	53,5	70,3	70,8
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	21,4	22,6	24,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	19,5	0,5
Рожновское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	1,405	1,37	1,336
	Жилой фонд, тыс. м ²	46,2	46,2	46,2
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	26,6	27,2	28,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	2,3	-
Смолевичское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	2,148	2,489	2,334
	Жилой фонд, тыс. м ²	69,1	85,66	86,55
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	30,0	32,3	34,8
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	19,96	0,89
Смотровобудское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	2,045	2,062	1,862
	Жилой фонд, тыс. м ²	78,4	83,65	84,17
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	35,6	37,7	42,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	5,25	0,52

Итого по району:	Численность населения, тыс. чел.	16,54	19,4	18,3
	Жилой фонд, тыс. м²	554,7	672,43	698,72
	Жилобеспеченность, м²/чел.	33,5	34,7	38,2
	Новое жилищное строительство, тыс. м²		137,23	25,79

В настоящее время на территории района наблюдается большой спрос на индивидуальное жилье, поэтому новая застройка преимущественно индивидуальная

2.2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания районного значения

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);
- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждения (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);
- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;
- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;
- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;
- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;
- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование национальных культурных центров);
- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);
- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления района в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением Администрации Брянской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Брянской области».

Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

При развитии застройки необходимо развитие учреждений образования.

Таблица 2

Мероприятия по развитию системы образования

<i>Мероприятие</i>	<i>Наименование населенного пункта</i>	<i>Этап реализации</i>
Строительство образовательных учреждений	Коржовоголубовское сельское поселение	расчетный срок
Реконструкция образовательных учреждений	Великотопальское сельское поселение Гулевское сельское поселение Коржовоголубовское сельское поселение Лопатенское сельское поселение Медведовское сельское поселение Первомайское сельское поселение Рожновское сельское поселение Смолевичское сельское поселение Смотровобудское сельское поселение	первая очередь

Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Клинцовского района будет обеспечена районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения.

Таблица 3

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

Мероприятие	Наименование населенного пункта	Этап реализации
Реконструкция ФАП	Великотопальское сельское поселение Гулевское сельское поселение Коржовоголубовское сельское поселение Лопатенское сельское поселение Медведовское сельское поселение Первомайское сельское поселение Рожновское сельское поселение Смолевичское сельское поселение Смотровобудское сельское поселение	Первая очередь
Реконструкция ГБУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат»	Коржовоголубовское сельское поселение	Расчетный срок

Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Клинцовского района должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек района относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

На период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 4

Мероприятия по развитию объектов культуры

<i>Мероприятие</i>	<i>Наименование населенного пункта</i>	<i>Этап реализации</i>
Реконструкция учреждения клубного типа	Великотопальское сельское поселение Гулевское сельское поселение Коржовоголубовское сельское поселение Лопатенское сельское поселение Медведовское сельское поселение Первомайское сельское поселение Рожновское сельское поселение Смолевичское сельское поселение Смотровобудское сельское поселение	расчетный срок

Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием

носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселений муниципального района относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Запланировано увеличение площади существующего кладбища, расположенного в с. Лопатни Лопатенского сельского поселения на 2,75 га, строительство новых кладбищ площадью 0,76 га в п. Мизиричи Коржовоголубовского сельского поселения, в южной части п. Первое Мая площадью 9,74 га Первомайского сельского поселения.

2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Для сохранения культурного наследия предлагаются следующие мероприятия:

1. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия. Создание банка данных историко-культурной ценности и технического состояния объектов культурного наследия Клиновского муниципального района.

2. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

3. Присвоение ряду выявленных объектов культурного наследия статуса объектов культурного наследия местного значения.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. При разработке генеральных планов городских и сельских поселений учитывать границы территорий объектов культурного наследия, зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в их границах.

6. Разработка и организация тематических туристских маршрутов по основным достопримечательностям района. Создание на базе объектов культурного наследия и ценных ландшафтов маршрутов познавательного туризма, в ареалах концентрации объектов историко-культурного наследия формирование туристских центров.

7. Реставрация объектов культурного наследия.

2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектные предложения Схемы территориального планирования Клинцовского района направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено организацией новых производств, в т.ч. сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объемов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Перечень природоохранных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- внедрение современных технологий, предусматривающих снижение суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу (оснащение пыле-, газоочистными установками источников загрязнения, модернизация оборудования) на действующих предприятиях;
- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);
- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Озеленение санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных объектов, животноводческих и птицеводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
- запрет размещения предприятий высокого класса опасности (1,2 класса опасности) в предлагаемых к организации новых промышленных зон;
- реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-защитных зон;
- в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий;
- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

Водоохранные мероприятия:

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
- разработка проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- строительство очистных сооружений и внедрение современных технологических процессов в крупных животноводческих комплексах;
- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счет использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии природоохранным законодательством.

Мероприятия по охране почв и геологической среды:

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление плодородного слоя почв;
- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;
- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населенных пунктов в зоне высокой радоноопасности, при размещении объектов строительства выбирать площадки за пределами проницаемых зон;
- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счет применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;
- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв;
- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля качества подземных вод.

Мероприятия по сохранению природных комплексов:

Для реализации стратегии устойчивого развития, позволяющей совместить экономическое развитие и сохранение природного наследия, необходим комплекс природоохранных мер, важнейшей частью которого является система особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- развитие и регламентация существующих форм территориальной охраны природы и регулирования природопользования: формирование экологического каркаса территории;
- проведение лесовосстановительных мероприятий на нарушенных территориях лесного фонда;
- проведение мониторинга состояния окружающей среды, природных экосистем и их компонентов.

Мероприятия в области обращения с отходами и санитарной очистки территории:

- обеспечение своевременного вывоза отходов ТКО из населенных пунктов;
- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;
- организация селективного сбора бытовых отходов, в т.ч. крупногабаритных;
- обеспечение всех населенных пунктов контейнерами для сбора отходов;
- организация мест сбора крупногабаритных отходов (КГО);
- отработка системы сбора и вывоза бытовых отходов на территориях поселений с целью недопущения образования несанкционированных свалок;
- рекультивация существующих несанкционированных свалок.
- выявление и ликвидация существующих и вновь образующихся несанкционированных свалок стихийного характера на всей территории района;
- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции.

2.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.4.1. Электроснабжение

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства предусматривается:

1. Для надежного электроснабжения потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с увеличением трансформаторной мощности) существующих подстанций.
2. Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории района, а также ТП 10/0.4 кВ.
3. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (либо кабельных линий 10 кВ) (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения необходимо:

1. Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.
2. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.
3. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.
4. Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.
5. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.
6. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.
7. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.
8. Обеспечение каблирования воздушных участков ВЛ 10 кВ.

2.4.2 Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

1. Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления: п. Круглое – п. Дубрава, до п. Первомайский, п. Красная Роща, п. Особцы, п. Красная Криница, п. Белая Криница, п. Борки, д. Близна, д. Субовичи, п. Маковье, д. Заречье, п. Буян.
2. Строительство ГРП (ШРП) высокого давления в п. Дубрава, п. Первомайский, п. Красная Роща, п. Особцы, п. Первое Мая, п. Красная Криница, п. Белая Криница, п. Борки, д. Близна, д. Субовичи, п. Буян, д. Заречье, п. Маковье.
3. На территориях нового строительства (жилого, промышленного и т.д.), а также в негазифицированных населенных пунктах предусмотрено строительство газопроводов низкого давления (п. Дубрава, с. Великая Топаль, с. Малая Топаль, с. Гулевка, п. Первомайский, п. Красная Роща, п. Особцы, п. Затишье, п. Заря, п. Мизиричи, д. Вьюнка, п. Красная Заря, с. Коржовка-Голубовка, п. Оболеншево, с. Кневичи, с. Кивай, с. Бутовск, с. Медведово, д. Тулуковщина, с. Ольховка, п. Первое Мая, с. Теремошка, п. Красная Криница, с. Ущерпье, д. Веприн, с. Рожны, с. Смотрова Буда, с. Мартьяновка, п. Овсеенков, д. Якубовка, п. Сурецкий Муравей, п. Зараманье, с. Павличи, п. Чемерна, с. Смолевичи, п. Белая Криница, п. Борки, д. Близна, д. Березовка, с. Песчанка, д. Субовичи, п. Буян, д. Заречье, п. Маковье, с. Лопатни, с. Гута-Корецкая, д. Унеча).
4. Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.
5. Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.
6. Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

1. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений, совершенствование работы системы газоснабжения (комплекс мероприятий проектирование, строительство);
2. Реконструкция существующих и строительство новых газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;
3. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

4. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

5. Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

6. Определение объемов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.



**Общество с ограниченной ответственностью
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»
ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»**

Заказчик: Администрация Клинцовского района Брянской области

Договор №726 от 26 октября 2021 г.

Внесение изменений в схему территориального планирования Клинцовского муниципального района Брянской области

Пояснительная записка

**Том II
Материалы по обоснованию проекта**



**Санкт-Петербург
2022**



**Общество с ограниченной ответственностью
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»
ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»**

Заказчик: Администрация Клинцовского района Брянской области

Договор №726 от 26 октября 2021 г.

**Внесение изменений в
схему территориального планирования
Клинцовского муниципального района
Брянской области**

Пояснительная записка

**Том II
Материалы по обоснованию проекта**

Генеральный директор

В. А. Котлярова

**Санкт-Петербург
2022**

Авторский коллектив:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
8.	Генеральный директор, главный инженер проекта	В.А.Котлярова
9.	Главный архитектор проекта	Т.А. Шатаева
10.	Главный архитектор проекта	А.В. Слесарева
11.	Главный инженер проекта	А.В. Половников
12.	Главный инженер проекта	Е.В. Александрова
13.	Инженер-экономист	И.В. Рассадникова
14.	Инженер-проектировщик	Н.М. Смирнова

Состав проекта:

Пояснительные записки

№ п/п	Наименование	Гриф
1.	Том I. Положение о территориальном планировании	н/с
2.	Том II. Материалы по обоснованию генерального плана	н/с

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

№ п/п	Название	Масштаб	Гриф
5.	Карта границ зон с особыми условиями использования территории	1:50 000	н/с
6.	Карта объектов культурного наследия	1:50 000	н/с
7.	Карта объектов капитального строительства, иных объектов, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения	1:50 000	н/с
8.	карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий	1:50 000	н/с

2. Положение о территориальном планировании

№ п/п	Название	Масштаб	Гриф
5.	Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального района	1:50 000	н/с
6.	Карта электро- и газоснабжения поселений	1:50 000	н/с
7.	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района	1:50 000	н/с
8.	Карта автомобильных дорог вне границ	1:50 000	н/с

	населенных пунктов в границах муниципального района		
--	--	--	--

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

<u>ВВЕДЕНИЕ</u>	7
<u>1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КЛИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА</u>	10
<u>2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КЛИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА</u>	12
<u>2.1. Описание целей и задач территориального планирования</u>	12
<u>3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ</u>	13
<u>3.1. Общая характеристика Клинецовского муниципального района</u>	13
<u>3.2. Административно-территориальное деление Клинецовского муниципального района</u> 18	
<u>3.3. Географическое и экономическое положение Клинецовского муниципального района в Брянской области</u>	19
<u>3.4. Современное расселение. Планировочная структура</u>	24
<u>3.5. Анализ социально-экономического состояния территории</u>	25
3.5.1. Население и современная демографическая ситуация	25
3.5.2. Анализ экономической базы развития района	26
3.5.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	27
3.5.3.1. Система образования	27
3.5.3.2. Система здравоохранения	31
3.5.3.3. Физическая культура и спорт	33
3.5.3.4. Организация досуга	36
3.5.3.5. Бытовое обслуживание	40
<u>3.6. Жилой фонд</u>	43
<u>3.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры</u>	44
3.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	44
3.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения	46
<u>3.8. Анализ организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом</u>	46
3.8.1. Водоснабжение	46
3.8.2. Канализация	48
3.8.3. Теплоснабжение	48
3.8.4. Газоснабжение	55
3.8.5. Электроснабжение	55
3.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	56
<u>3.9. Анализ санитарно-экологического состояния природной среды</u>	56

<u>3.9.1. Состояние почвенного покрова</u>	56
<u>3.9.2. Атмосферный воздух</u>	57
<u>3.9.3. Качество поверхностных водных объектов</u>	57
<u>3.9.4. Водные ресурсы</u>	58
<u>3.9.5. Радиационная обстановка</u>	58
<u>3.9.6. Шумовая обстановка</u>	61
<u>3.10. Оценка организации санитарной очистки территории</u>	61
<u>3.11. Объекты культурного наследия и историко-культурный каркас Клиновского муниципального района</u>	65
<u>4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ</u>	75
<u>4.1. Зоны с особыми условиями использования территории</u>	75
<u>4.1.1. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы</u>	76
<u>4.1.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения</u>	81
<u>4.1.3. Санитарно-защитные зоны</u>	82
<u>4.1.4. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры</u>	84
<u>4.1.5. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности</u>	86
<u>5. ОБОСНОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ</u>	113
<u>5.1. Обоснования вариантов решения задач территориального планирования</u>	113
<u>5.2. Предложения по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры</u>	114
<u>5.2.1. Планировочная организация территории и расселение</u>	114
<u>5.2.2. Предложения по различному функциональному назначению территорий</u>	115
<u>5.2.3. Основные направления экономического развития Клиновского муниципального района</u>	117
<u>5.3. Социально-экономическое развитие</u>	121
<u>5.3.1. Обоснование вариантов изменения численности населения</u>	121
<u>5.3.2. Демографический прогноз</u>	122
<u>5.3.3. Развитие экономической базы</u>	123
<u>5.3.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания</u>	124
<u>5.3.4.1. Образование</u>	33
<u>5.3.4.2. Здравоохранение</u>	34
<u>5.3.4.3. Физкультура и спорт</u>	34
<u>5.3.4.4. Культура</u>	34
<u>5.3.4.5. Бытовое обслуживание</u>	35
<u>5.3.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения</u>	36
<u>5.3.6. Жилищный фонд и жилищное строительство</u>	129
<u>5.4. Развитие транспортной инфраструктуры</u>	131
<u>5.4.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры</u>	131
<u>5.4.2. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры</u>	132
<u>5.4.2.1. Развитие внешнего транспорта</u>	132
<u>5.4.2.2. Развитие пассажирского транспорта</u>	135

<u>5.5. Развитие инженерной инфраструктуры</u>	136
<u>5.5.1. Водоснабжение</u>	136
<u>5.5.2. Канализация</u>	137
<u>5.5.3. Теплоснабжение</u>	138
<u>5.5.4. Газоснабжение</u>	138
<u>5.5.5. Электроснабжение</u>	140
<u>5.5.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание</u>	141
<u>5.6. Предложения по сохранению историко-культурного наследия</u>	141
<u>5.7. Предложения по обеспечению устойчивого развития территории, улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды</u>	142
<u>5.8. Предложения по санитарной очистке территории</u>	144
<u>5.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</u>	145
<u>5.10.1. Факторы риска возникновения ЧС</u>	145
<u>5.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</u>	152

Введение

Внесение изменений в Схему территориального планирования Клинецовского муниципального района Брянской области (далее – СТП Клинецовского муниципального района) разработано ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу Администрации Клинецовского района на основании Договора №726 от 26 октября 2021 г.

Схема территориального планирования Клинецовского муниципального района является документом территориального планирования, направленным на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Законодательной и методической основой для разработки СТП Клинецовского муниципального района является Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), определяющий содержание схемы территориального планирования муниципального района (ст.19 ГК РФ), порядок её подготовки, согласования, утверждения и реализации (ст. 20-22 ГК РФ).

Проект СТП Гагаринского муниципального района разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 -ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ;
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.2007 № 196-ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 №131-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

-
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Областных законов

- Закон Брянской области «О градостроительной деятельности в Брянской области» от 15.03.2007 № 28-З;
- Закон Брянской области «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» от 09.03.2005 № 3-З.

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- СП 34.13330.2021. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
- Приложение к приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;
- и другие.

При подготовке схемы территориального планирования Клиновского муниципального района учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Брянской области, разработанная НПИ «ЭНКО» в 2008 г.;
- Стратегия социально-экономического развития Клиновского района до 2030 года, утверждённая решением Клиновского районного Совета народных депутатов № 412 от 20 декабря 2018 г.
- Генеральный план Великотопальского городского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Гулевского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Коржовоголубовского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Лопатенского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Медведовского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2022 году.
- Генеральный план Первомайского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Рожновского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Смолевичского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.
- Генеральный план Смотровобудского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2020 году.

Кроме того, при разработке проекта СТП Клиновского муниципального района учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Брянской области в период разработки генерального плана, в т.ч «Стратегии социально-экономического развития Брянской области на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 26.08.2019 № 398-п.

Исходный год разработки СТП Клиновского муниципального района – 2022 г.

Срок реализации схемы территориального планирования рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации СТП Клиновского муниципального района – 2022 - 2032 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения СТП Клиновского муниципального района – 2032 - 2042 год.

Решения схемы территориального планирования предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Проект СТП Клиновского муниципального района разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию района на бумажной основе и масштаба 1:2000 на населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird» 2009 – 2022гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии СТП Клиновского муниципального соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат СК-63.

Графические материалы СТП Клиновского муниципального района выполнены с применением геоинформационных технологий в программе MapInfo Professional.

1. Цели и задачи Схемы территориального планирования Клиновского муниципального района

Схема территориального планирования Клиновского муниципального района является градостроительной документацией, задачей которой является определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения интересов граждан, Российской Федерации, субъекта РФ и муниципальных образований (Градостроительный кодекс, ст. 9).

Таким образом, основная цель территориального планирования – обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения городских и сельских поселений Клиновского муниципального района.

Задачами территориального планирования Клиновского муниципального района являются:

- эффективное использование потенциала территории в целях сохранения многофункционального профиля экономики района;
- развитие и преобразование планировочной структуры и функционального зонирования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики Брянской области и Клиновского муниципального района;
- решение проблемы обеспечения вновь создаваемых в районе рабочих мест соответствующими по количеству и качеству трудовыми ресурсами: оптимизация численности населения Клиновского муниципального района: постепенная стабилизация численности населения в соответствии с перспективами дальнейшего социально-экономического развития за счёт сокращения естественной убыли населения, повышения рождаемости, а также за счет устойчивого миграционного притока;

-
- удовлетворение потребности населения Клинцовского муниципального района в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;
 - обеспечение потребности жителей района в объемах нового жилищного строительства, в первую очередь населения, стоящего на учете по улучшению жилищных условий;
 - обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Клинцовского муниципального района на основе градостроительного освоения новых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий;
 - обеспечение создания и развития производственных и коммунально-складских зон;
 - развитие транспортной сети района, реконструкция и строительство новых автодорог, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам, планируемым производственным комплексам, объектам туризма и отдыха;
 - обеспечение сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации;
 - обеспечение развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), резервирование земель для организации новых природоохранных объектов;
 - обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений, обеспечивающих возможности отдыха и лечения жителей Клинцовского района, а также других районов Брянской области на базе комплексного использования туристско-рекреационных ресурсов.

Для решения указанных выше задач в составе Схемы территориального планирования проводится комплексная оценка территории на основе анализа информации о состоянии территории, ограничениях по её использованию, возможных направлениях её развития, включая информацию, полученную из документов территориального планирования других уровней.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КЛИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Описание целей и задач территориального планирования

Главными целями подготовки схемы территориального планирования являются:

- 1) создание документа территориального планирования, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния района на период 25-30 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до 2032 года;
- 2) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;
- 3) создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;
- 4) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории района, территорий муниципальных образований, входящих в состав Клинецовского района;
- 5) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;
- 6) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории Клинецовского района;
- 7) подготовка оснований по изменению административного устройства муниципального района в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории района, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;
- 8) подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов об изменении границ земель и территорий;
- 9) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных) нужд.

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- 1) проведение комплексного анализа состояния района охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории;

2) на основании комплексного анализа территории, социально-экономических планов и программ, стратегий развития Брянской области и Клинецкого района, выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирование новых точек роста района, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих промышленных предприятий, развития транспортной инфраструктуры, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодное местоположение, природно-ресурсный и социально-экономический потенциал, богатое историко-культурное и духовное наследие, наличие свободных земельных ресурсов;

3) оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

4) подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

5) подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Клинецкого района;

7) подготовка предложений, адресуемых органам власти Брянской области по размещению объектов капитального строительства областного значения;

8) подготовка предложений по изменению административных границ муниципальных образований, входящих в состав Брянской области;

9) подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения.

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Общая характеристика Клинецкого муниципального района

Расположен на юго-западе Брянской области. Площадь района — 1291 км². Клинецкий район граничит со следующими муниципальными районами Брянской области:

- Суражским районом на северо-востоке,
- Унечским районом на востоке,
- Стародубским районом на юго-востоке,
- Климовским районом на юге,
- Новозыбковским районом на юго-западе,
- Гордеевским районом на северо-западе.

Климат

Климат района умеренно-континентальный с умеренной суровой и снежной зимой и теплым летом. Число часов солнечного сияния за год составляет 1698. Радиационный баланс за год положителен и составляет 92 ккал/см² в год.

Среднемесячная температура января -9,1°С, среднемесячная температура июля 18,1°С. Абсолютный максимум составляет 38°С, абсолютный минимум -42°С.

Среднегодовая температура воздуха 5,1°С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде декабря. Дата разрушения устойчивого снежного покрова первая декада апреля. Число дней со снежным покровом составляет 108 дней. Высота снежного покрова изменяется в среднем от 0,31 до 0,48м.

Наибольшее число метелей наблюдается в январе и феврале месяце.

В среднем в году отмечается 33 дня с метелями. Максимальная глубина промерзания почвы 1,37м, однако, по средним многолетним данным, она редко превышает 0,9м.

Безморозный период продолжается в среднем 153 дня. Муниципальное образование расположено в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 599 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 67%.

В годовом ходе повторяемости различных направлений ветра преобладают ветра западных направлений. В летнее время наиболее часты северо-западные ветры, в зимнее-юго-западные. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/сек.

Территория района относится II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет -26°С. Расчетная температура для вентиляции составляет -14°С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

Рельеф

В геоморфологическом отношении данная территория приурочена к заливной равнине, характеризующейся полого-волнистой, местами плоской поверхностью с уклонами не более 1-4, 5%.

Местами равнина осложнена суффозионно-просадочными формами, придающими ее поверхности бугристо-западинный микрорельеф. Заболоченность района довольно значительная. Торфяные болота приурочены к долинам рек, к плоским бессточным участкам равнины, к понижениям в рельефе – балкам, ложбинам, западинам.

Геологическое строение

В геологическом строении района до глубины 180-200м принимают участие коренные породы мезо-кайнозойского возраста и четвертичные отложения.

Глубина залегания коренных пород колеблется от 4,5 до 13-20м. Они представлены песчано-глинистыми и мергеле-меловыми отложениями юрского и мелового возраста.

Четвертичные осадки, которые повсеместно перекрывают коренные породы с поверхности, представлены следующими генетическими разностями:

- Флювиогляциальными – песками, местами глинистыми,
- Моренными – суглинки и глины с гнездами песка и супеси, с включениями гальки и щебня,
- Аллювиальными песчано-глинистыми осадками, слагающими долины рек,

– Болотными – торф, илы, мощностью в пределах 0,5-5,5м, чаще до 1,3-1,6м.

Подстилающие болотные осадки отложения – флювиогляциальные, моренные и аллювиальные – часто бывают заилены, содержат значительное количество органики, а также прослой и линзы торфа.

Отдельными пятнами, с поверхности, на ледниковых (флювиогляциальных и моренных) отложениях залегают покровные образования, представленные лессовидными суглинками мощностью 1,5-2,0м.

Гидрологические условия

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

Водовмещающими породами являются пески, супеси. Глубина залегания грунтовых вод от 0,5-2,0м в долинах рек и в понижениях рельефа и до 3 и более метров на более возвышенных и хорошо дренируемых территориях.

Амплитуда колебания уровня грунтовых вод 0,5-0,8м. Водообильность четвертичных отложений слабая. Для централизованного водоснабжения эти воды бесперспективны из-за малых запасов и незащищенности от поверхностного загрязнения. В индивидуальном жилом секторе эти воды используются посредством шахтных колодцев.

К болотным осадкам приурочены грунтовые воды, залегающие на глубине до 1,0м. В дождливые сезоны и в периоды обильного снеготаяния эти отложения водонасыщены на полную мощность и вода залегает с поверхности. По своему качественному составу воды болотных отложений для водоснабжения не пригодны.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Гидрография

Основные реки района — Ипать, Унеча, Туросна.

В целом реки Клиновского района по характеру питания и стока относятся к восточно-европейскому типу с преобладанием снегового питания и преимущественно весенним стоком. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15—20%—дождевыми и грунтовыми. В засушливые годы роль грунтового питания возрастает.

Весной, когда тают снега, реки бурно разливаются, повышают свой уровень. В это время расход воды превышает в 10—20 раз среднегодовой: реки расходуют до 60% общего годового стока.

Летом наступает время межени: воды становится мало, уровень рек понижается, появляются мели. В это время реки расходуют всего 10% годового стока.

В бассейнах рек выражены черты карстового рельефа. Здесь изобилуют неглубокие овальной или круглой формы карстовые воронки. Они то сухие, то заторфованы, то представляют собой небольшие чистые озера.

Почвы

Дифференциация почвенного покрова связана с геоморфологическими условиями и характером освоенности и интенсивностью сельскохозяйственного использования участков.

Почвообразующие породы на территории Брянской области представлены отложениями следующих основных генетических групп: моренные, водно-ледниковые, лессовые, аллювиальные, элювий и делювий коренных пород, болотные.

По почвенному районированию территория района относится к *западному южнотаежному лесному плоскоравнинному песчаному с массивами суглинков дерново-подзолистому району*.

По агропочвенному районированию территория Клиновского района относится к *полесскому агропочвенному району*, для которого характерны песчаные, дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы, занимающие около 60 % площади, супесчаные дерново-подзолистые почвы – около 20%. Кроме того, здесь встречаются дерново-слабо- и среднеподзолистые и суглинистые заболоченные почвы.

Основными почвами района являются дерново-слабоподзолистые и дерново-подзолистые.

По степени кислотности почвы муниципального образования относятся к близким к нейтральным.

По содержанию гумуса почвы относятся к среднеобеспеченным.

В настоящее время для почв Брянской области в целом, и территории Клиновского района в частности, характерен процесс снижения содержания гумуса. Снижение содержания органического вещества происходит, в основном, по двум причинам: вследствие биологических потерь, когда преобладает минерализация над образованием за счёт поступления свежего органического вещества; из-за водно-ветровой эрозии почв (механические потери). И все же главная причина отрицательного баланса гумуса заключается в недостаточном применении органических удобрений.

За последние 10 лет содержание гумуса в почвах Брянской области уменьшилось с 2,16 до 2,13 %, в основном, из-за снижения количества вносимых органических удобрений. Если за период с 1966 г. по 1995 г. их в среднем на 1 га пашни было внесено по 7,2 т/га, то за последние 10 лет всего лишь 1,5 т/га. Среднее содержание гумуса 2,13 % соответствует 75% от оптимального уровня его содержания в почвах области.

Сложившийся на сегодняшний день уровень применения органики крайне низок – 1,5 т/га, что естественно, не позволяет поддерживать бездефицитный баланс гумуса в почвах области. Для поддержания бездефицитного баланса органического вещества в почвах области нужно ежегодно вносить на 1 га 10-12 т органических удобрений. Органические и

минеральные удобрения, заплата соломы и растительных остатков обеспечивают положительный баланс гумуса и повышают его содержание в почве.

Помимо содержания гумуса одним из показателей почвенного плодородия является содержание подвижного фосфора.

Уровень содержания подвижного фосфора в почвах выше среднего (101-150 мг/кг).

Состояние и содержания обменного калия в почвах.

Для Брянской области актуальность калийного питания растений обусловлена, прежде всего, тем, что больше половины пашни имеют легкосуглинистые, супесчаные и песчаные разновидности почв с низкими естественными запасами калия, и тем, что калий, являясь по своим физико-химическим свойствам аналогом радиоцезия, препятствует проникновению его в растения. В Клиновском районе складывается неблагоприятная обстановка по содержанию калия, почвы с пониженным его содержанием распространены более чем на 70% пашни. В последние 10 лет резко уменьшилось применение калийных минеральных удобрений и как следствие понизилось содержание обменного калия в почве до 105 мг/кг.

Обеспеченность почв обменным магнием и подвижной серой. В целом по Клиновскому району 80% почв имеют низкий уровень обеспеченности обменным магнием.

Внесение магния на почвах с низким его содержанием обеспечивает 20-25% прироста урожая. При этом увеличивается крахмалистость клубней картофеля, сахаристость корней сахарной свеклы, белковость бобовых культур и т.д.

Более половины почв района характеризуется недостаточным содержанием подвижной серы. Такое положение обуславливается активным выносом серы из почвы урожаями и выщелачиванием, увеличением в ассортименте применяемых туков доли концентрированных удобрений, практически не содержащих серу, уменьшением использования серосодержащих средств для борьбы с болезнями.

Обеспеченность почв микроэлементами. Потребность в микроэлементах в значительной мере удовлетворяются при внесении навоза, содержащего почти все микроэлементы, а так же некоторых минеральных удобрений (суперфосфат, аммофос, нитрофоска, азофоска, диаммофос, суперфос и другие). Нуждаемость пахотных почв Клиновского района в микроудобрениях практически по всем их видам высокая. Особенно высокая доля почв (92-98%), требующих внесения кобальтовых, цинковых и молибденовых удобрений. В меди и боре нуждаемость почв несколько меньше, но такие площади также достаточно велики и составляют 56 и 53% соответственно.

Растительность

Основную долю территории муниципального образования занимают сельскохозяйственные земли. Земли лесного фонда на территории Клиновского района поселения относятся к ГУ «Клиновское лесничество».

Согласно «Перечню лесорастительных зон», утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 04.02.2009 года №37, вся территория Клиновского лесничества относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

В Клинцовском лесничестве преобладают средневозрастные хвойные насаждения (37,1%). Преобладающей породой является сосна (52,6%). Высокобонитетные насаждения (Iб-I) занимают 43,0% от покрытых лесной растительностью земель.

Средний возраст насаждений 53 года. Средний класс бонитета - 1,6. Средняя полнота - 0,65.

Наиболее распространенным типом леса в лесничестве является брусничный тип леса, который занимает 31750,3 га или 37,2% покрытых лесной растительностью земель.

По лесорастительным условиям насаждения лесничества произрастают на свежих типах лесорастительных условий (52,3%) достаточно богатых типах леса (С2-С5, Д2-Д5). В связи с этим можно сделать вывод, что лесорастительные условия благоприятные для произрастания большинства основных лесообразующих пород.

Растительный покров лугов, залежей, сенокосов представлен злаковыми, разнотравно-бобово-злаковой, разнотравно-осоковой растительностью.

В поймах рек размещены луговые угодья. Среди суходольных лугов Брянщины значительное место занимают суходолы крутосклонные и суходолы лощинно-овражные. Суходольные сенокосы и пастбища увлажняются в основном за счёт выпадения атмосферных осадков, при этом значительная часть влаги стекает по склонам. Почвы суходольных сенокосов и пастбищ под влиянием смыва обеднены мелкоземом и питательными веществами. В жаркое время года растресканы. Это повреждает корневую систему растений. Травостой в таких условиях большей частью низкий, разреженный, малоценный в кормовом отношении.

В Медведовском сельском поселении имеются заболоченные территории. Растительность низинных болот представлена древесными, кустарниковыми, травяными и гипновыми (моховыми) сообществами, а также их комбинациями.

На территории Клинцовского района произрастают виды растений занесенных в Красную книгу России. Многие растения включены в число охраняемых в Брянской области.

3.2. Административно-территориальное деление Клинцовского муниципального района

Муниципальное образование Клинцовский муниципальный район Брянской области наделено статусом муниципального района в соответствии с законом Брянской области «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, городского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» от 09.03.2005 № 3-3.

Административным центром Клинцовского муниципального района является город Клинцы (в состав района не входит).

Клинцовский муниципальный район включает 9 сельских поселений.

Таблица 1

Муниципальные образования Клинцовского района

№	Муниципальное образование	Административный центр	Количество населённых пунктов	Площадь, га
1	Великотопальское сельское поселение	село Великая Топаль	12	9746,85
2	Гулёвское сельское поселение	село Гулёвка	14	11358,24
3	Коржовоголубовское сельское поселение	село Коржовка-Голубовка	19	17107,81
4	Лопатенское сельское поселение	село Лопатни	13	19252,28
5	Медвёдовское сельское поселение	село Медведово	9	13016,67
6	Первомайское сельское поселение	посёлок Первое Мая	8	9897,34
7	Рожновское сельское поселение	село Рожны	17	21223,79
8	Смолевичское сельское поселение	село Смолевичи	10	17088,01
9	Смотровобудское сельское поселение	село Смотрова Буда	13	11889,95

3.3. Географическое и экономическое положение Клинцовского муниципального района в Брянской области.

Экономический потенциал территории

Клинцовский район расположен на западе Брянской области. По территории района проходит линия Брянск-Гомель Московской железной дороги, а также федеральная автотрасса А240 «Брянск-Красный камень». В центре района – городской округ Клинцы, район граничит с Суражским, Унечским, Стародубским, Климовским, Новозыбковским и Гордеевским районами Брянской области. Среди граничащих районов Клинцовский район по числу предприятий и организаций делит 4-5 место со Стародубским районом.

Снижение числа предприятий и организаций коррелируется с общим снижением населения практически по всем муниципальным образованиям Брянской области.

Ключевые отрасли специализации района – производство строительных материалов и агропромышленный комплекс (сельхозпредприятия и предприятие пищевой промышленности).

Основными характеристиками инвестиционной привлекательности района являются:

- географическое положение района;
- богатые лесные ресурсы;
- наличие квалифицированных трудовых ресурсов.

- наличие полезных ископаемых, в том числе единственное на территории области крупное месторождение фосфоритов.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Для раскрытия и оценки рисков и ресурсных возможностей района применяется метод SWOT-анализа. Он позволяет определить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в экономике и социальной сфере.

Анализу и оценке подлежат следующие аспекты социально-экономического развития Клинецовского района:

- демографическая ситуация;
- социальная инфраструктура;
- пространственная структура территории района;
- экономика района (промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспортно-логистический комплекс, минерально-сырьевой комплекс, рекреационное хозяйство);
- консолидированный бюджет;
- государственное и муниципальное управление.

Данный анализ выполнен в «Стратегии социально-экономического развития Клинецовского района Брянской области до 2025 года» и представлен в таблице ниже.

Таблица 2

SWOT-анализ рисков и ресурсных возможностей Клинецовского района

Демографическая ситуация	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года; - увеличение рождаемости за последние 5 лет; - снижение младенческой смертности; - миграционная привлекательность Клинецовского района.	- отсутствие четкого плана и мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на уровне муниципалитетов; - низкий демографический потенциал и качество жизни населения; - стабильно высокая смертность населения; - высокая заболеваемость; - более длительный, чем в целом по России период с естественной убылью населения (30 лет); - массовое распространение однодетной семьи, не обеспечивающей воспроизводства населения.
Возможности (O)	Угрозы (T)
- повышение рождаемости и снижение смертности; - стабилизация численности населения; - привлечение трудовых мигрантов; - рациональное объединение населенных пунктов и муниципальных образований; - повышение в общественном	- масштабное сокращение численности населения (прежде всего трудоспособного); - сокращение сети сельских населенных пунктов; - массовый отток населения из сельской местности в города и за пределы территории района; - продолжающееся «старение» населения.

сознании приоритета здорового образа жизни, ценностей семейного благополучия и значимости детей; - обеспечение экологически безопасных условий проживания;	
Социальная инфраструктура	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
- территориальное размещение сети образовательных учреждений соответствует стандартам; - сохранение сети общеобразовательных учреждений; - достаточно высокий уровень развития культурной инфраструктуры;	- износ материально-технической базы; - дефицит койко-мест; - дефицит врачей и среднего медицинского персонала; - большая доля малокомплектных школ; - нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях; - ограниченные возможности получения первичной медицинской помощи.
Возможности (O)	Угрозы (T)
- строительство новых общеобразовательных учреждений; - модернизация в рамках национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение»; - достижение соответствия сети учреждений культуры и объемов оказываемых услуг запросам населения; - строительство спортивных сооружений.	- сокращение сети общеобразовательных учреждений в связи с демографическим кризисом; - сокращение ФАПов.
Пространственная структура организации территории	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
- «правильность» и компактность территории; - размещение населенных пунктов района в оптимальной транспортной доступности к районному и областному центру; - относительно высокая плотность населения;	- большое количество муниципальных образований и населённых пунктов; - большое количество малых сельских населенных пунктов, численность населения которых не превышает 100 человек; - наличие неперспективных населённых пунктов, не обеспеченных социальным обслуживанием, инженерной инфраструктурой; - низкая средняя людность сельских населенных пунктов.
Возможности (O)	Угрозы (T)
- рациональное объединение населенных пунктов и сельских поселений; - создание агрогородков.	- исчезновение неперспективных населенных пунктов.
Экономика	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
- наличие сырья для развития	- аграрная специализация экономики;

деревообработки и лесопереработки и пищевой промышленности; - выгодное транспортно-географическое положение для обеспечения сырьем и сбыта продукции.	- пониженная доля экономически активного населения; - нехватка квалифицированных кадров; - высокая степень износа основных фондов и низкий технологический уровень большинства предприятий;
Возможности (О)	Угрозы (Т)
- формирование точек роста на основе имеющейся инфраструктуры; - усиление позиций района в производстве овощей, картофеля, свиней, КРС; - модернизация и техническое переоснащение животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий;	- уменьшение доли экономически активного населения; - конкуренция со стороны соседних районов; - невысокий интерес со стороны отечественных и иностранных инвесторов.
Сельское хозяйство	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
- существует профессиональные образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой кадров для АПК - наличие значительной площади земель сельскохозяйственного назначения как потенциального источника земельного налога -возможность увеличения налогов (НДФЛ) при условии увеличения количества рабочих мест и средней заработной платы в АПК области - возможность вхождения в приоритетные национальные проекты	- обученные специалисты не мотивированы работать на селе - отсутствие управленческих кадров, способных работать в условиях жесткой рыночной конкуренции в АПК - недостаточно высокий уровень заработной платы - необходимость субсидирования отрасли за счет областного и местных бюджетов - невысокая доходность АПК в сравнении с другими сферами экономики - отсутствие полноценной нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций в АПК
Возможности (О)	Угрозы (Т)
- возможность приостановить отток трудовых ресурсов на сельских территориях и создать условия для работы специалистов на селе -возможность вхождения в приоритетные национальные проекты - возможность увеличения налогов (НДФЛ) при условии увеличения количества рабочих мест и средней заработной платы в АПК области -возможность развития некоторых направлений АПК в соответствии с ведомственными программами	- миграция подготовленных специалистов в города региона и другие субъекты Российской Федерации - уровень жизни на селе ниже, чем в городе, что также относится к инфраструктуре (обеспеченность магазинами, предприятиями обслуживания, питания, образования, здравоохранения) -угроза нестабильности поступающих налогов вследствие нестабильной работы многих предприятий АПК (погодные условия, высокая конкуренция на рынке) -угроза снижения доходов бюджета при

- возможность становления агрохолдингов на основе объединения частных предприятий АПК региона	неэффективной работе предприятий АПК и оттока кадров с сельских территорий -угроза невыполнения стратегических задач по восстановлению АПК -без развития сотрудничества производственная активность на селе будет развиваться в инерционном направлении, что приведет к еще более серьезному снижению эффективности АПК и в совокупности значительно снизит конкурентоспособность с/х продукции на местных рынках
Промышленность	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
- наличие существующих территорий, которые могут быть использованы для создания новых производственных предприятий	-невозможность управления и административного влияния на предприятия, находящиеся в частной собственности -слабая заинтересованность частных предприятий в прямом сотрудничестве с органами государственного управления региона -недостаточно высокий уровень понимания руководителей частных предприятий необходимости реализации региональных приоритетных направлений в тесном сотрудничестве с органами власти
Возможности (O)	Угрозы (T)
-есть возможность значительного увеличения доходной части бюджета в случае успешного развития промышленности деревообработки и лесопереработки, пищевой промышленности -возможность отвода освоенных территорий (промышленных зон) для реализации инвестиционных проектов - возможность синхронизации целевых задач частных предприятий и задач органов местного самоуправления по развитию экономики района в общей стратегии развития промышленности района	- угроза утраты динамики роста налогов вследствие старения оборудования, технологий, снижения конкурентоспособности выпускаемой продукции, ограничений по мощности действующих производств - угроза полной потери административного контроля над промышленными предприятиями - угроза перехвата инициативы по развитию промышленности более активными регионами-соседями или крупными московскими холдингами, что, возможно, не будет отвечать генеральным потребностям политики района по развитию собственной диверсифицированной промышленности

Учитывая все вышеизложенное можно сделать следующие **выводы**:

- По уровню экономического развития Клинцовский район входит в состав «Центрального» района Брянской области, имеющий средний уровень развития промышленности и сельского хозяйства;

- Преобладающим в структуре экономики района, по удельному весу объемов производства, является промышленность, основные доли в которой занимают (по убыванию) лесная и деревообрабатывающая промышленность, пищевая и машиностроительная;

- Специализация сельского хозяйства муниципального образования – молочно – мясное животноводство и растениеводство. В последние годы отмечается сокращение посевных площадей района;

- Район обладает высоким природным потенциалом, здесь расположена сеть ООПТ федерального и регионального значения, а также биосферный резерват «Неруссо-Деснянское Полесье», что благоприятно влияет на возможности развития в районе туристско-рекреационной сферы, в т.ч. экологического туризма;

- Район обладает высоким потенциалом для развития экономики и социальной сферы, что отражено в «сильных сторонах» ресурсных возможностей района в SWOT-анализе, однако реализация данного потенциала, а также избежание рисков возможны только при умелом государственном управлении территорией.

3.4. Современное расселение. Планировочная структура

В муниципальный район входят 9 муниципальных образований - 9 сельских поселений.

Таблица 3

Распределение населения и населенных пунктов по муниципальным образованиям. Существующее положение

Муниципальное образование	Административный центр	Количество населённых пунктов	Численность населения, чел.	Доля в общей численности населения района, %
Великотопальское сельское поселение	село Великая Топаль	12	1132	6,8
Гулёвское сельское поселение	село Гулёвка	14	1088	6,6
Коржовоголубовское сельское поселение	село Коржовка-Голубовка	19	3437	20,8
Лопатенское сельское поселение	село Лопатни	13	979	5,9
Медвёдовское сельское поселение	село Медведово	9	2048	12,4
Первомайское сельское поселение	посёлок Первое Мая	8	2258	13,6
Рожновское сельское поселение	село Рожны	17	1405	8,5
Смолевичское сельское поселение	село Смолевичи	10	2148	13
Смотровобудское	село Смотрова Буда	13	2045	12,4

Муниципальное образование	Административный центр	Количество населённых пунктов	Численность населения, чел.	Доля в общей численности населения района, %
сельское поселение				

Наибольшее количество населенных пунктов (19) находится в Коржовоголубовском сельском поселении.

Сложившееся сельское расселение характеризуется относительной близостью населенных пунктов до границ административного центра района. На территории района существуют садоводческие и дачные объединения, которые предназначены для сезонного проживания. Они расположены на землях, относящихся к категории сельскохозяйственного назначения.

3.5. Анализ социально-экономического состояния территории

3.5.1. Население и современная демографическая ситуация

На 01.01.2022 численность постоянного населения Клиновского муниципального района составила 16,5 тыс. чел. В состав района входят 9 сельских поселений – Великотопальское, Гулёвское, Коржовоголубовское, Лопатенское, Медвёдовское, Первомайское, Рожновское, Смолевичское, Смотровобудское.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, в последние годы наблюдается постоянное снижение численности населения, однако в последние несколько лет темпы убыли населения снизились.

Динамика изменения численности населения района в период 2016-2022гг. представлена в таблице ниже

Таблица 4

Динамика изменения численности населения на 1 января соответствующего года

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Численность населения, тыс. чел.	17,98	17,69	17,41	17,25	17,02	16,81	16,54

В сфере демографии наблюдается отрицательная динамика. При этом следует отметить, что аналогичный тренд сложился во всех муниципальных образованиях Брянской области и в целом по области, за исключением Брянского района.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура района характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы значительно сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается.

3.5.2. Анализ экономической базы развития района

На территории муниципального образования ряд отраслей, производящих конкурентоспособную продукцию и обладающих высоким потенциалом роста: перерабатывающая, легкая, пищевая промышленность, стройиндустрия и машиностроение; сдерживающим фактором их развития выступает высокий процент износа производственного оборудования.

Агропромышленный комплекс Клинцовского района представляют более 30 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и около 7 тысяч личных подсобных хозяйств.

В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций составляет 48,3 %, КФХ - 15,4 %, хозяйств населения – 36,3 %.

Последние несколько лет в районе ведется активная работа по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. За период с 2014 года в районе введено в сельхозоборот более 5 тыс. га неиспользованной земли, из них 4996 га за счет культуртехнических работ, в том числе раскорчевка выполнена на площади 1938 га.

Сельскими поселениями ведется работа по оформлению невостребованных земельных долей с целью их дальнейшей возможной продажи и вовлечения в севооборот. По двум сельским поселениям Медведовскому и Смотровобудскому данная работа практически завершена.

В районе картофель выращивают КФХ и колхоз «Прогресс», посевная площадь - 83 га.

Хороших результатов в отрасли растениеводства добился Стародубец В.В. Сегодня фермер обрабатывает 4,2 тыс. га земли, более 16% от всех используемых земель в районе.

В отрасли животноводства одним из передовых хозяйств является колхоз «Прогресс», который с каждым годом улучшает свои показатели, являясь племенным хозяйством по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота.

Для привлечения молодых специалистов в районе проводится целенаправленная работа по профориентации выпускников школ для получения сельскохозяйственного образования.

АО «Клинцовский силикатный завод» – это мощный, современный, многофункциональный и многопрофильный завод, занимающий существенную долю рынка, благодаря своевременной модернизации производства, вводу в эксплуатацию нового оборудования, расширению ассортиментного ряда выпускаемой продукции.

Компания ООО «Балтком-Юни» работает на рынке молочной продукции с 2000 года.

Объем выпускаемой продукции – более 10 тыс. тон. За последние годы на предприятии также осуществлена модернизация производства, запущены линия по переработке молока (приёмка молока, сепарирование, стерилизация) и творожной линии, что позволило увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

Клинцовский муниципальный район обладает потенциалом развития сельского хозяйства, а именно – растениеводства. Отрасль необходимо развивать, поддерживая малый и средний бизнес, а также внедряя в производство инновационные технологии, в том числе направленные на получение чистой от радионуклидов продукции.

3.5.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы нормативы: СНиП 2.07.01.-89*; Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ № 1063-р от 03.07.1996.

3.5.3.1. Система образования

Сеть учреждений муниципальной системы образования Клинцовского района включает 1 детский сад и 17 дошкольных групп, функционирующих на базе общеобразовательных школ, 13 общеобразовательных школ и 3 филиала.

В 16 школьных столовых горячим питанием обеспечиваются 100% учащихся.

Все школы работают в одну смену. Подвоз 260 школьников осуществляется по 15 маршрутам 8 единицами школьной техники. Школьные автобусы оснащены тахографами, проблесковыми маячками и системой ГЛОНАСС.

Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, имеют официальные сайты. В школах ведется работа по заполнению электронных журналов и дневников.

Система образования на территории Клинцовского района представлена в таблицах 5-6.

Таблица 5

Учреждения дошкольного образования

№№ п/п	Наименование учреждения	Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов)	Емкость		Состояние здания (% износа)
			по современным санитарным нормам (мест)	фактически число детей	
1	2	3	5	6	7
1	МБОУ Гулевская ООШ дошкольная группа	с. Гулевка	20	12	
2	МБОУ Туроснянская ООШ дошкольная группа	с. Туросна	20	9	
3	Детский сад	с. Великая Топаль	100	20	
4	Детский сад	с. Малая Топаль	100	20	
5	МБДОУ –Затишский детский сад "Ёлочка"	Брянская область, Клинцовский район, п. Затишье, ул.Курортная 4;	40	13	10%

		п. Затишье			
6	МБУ «Лопатенский детский сад»	с.Лопатни ул. Совхозная д.19		28	
7	Дошкольная группа МБОУ Медведовская средняя общеобразовательная школа им. Кремка И.В.	Брянская область Клинцовский район с. Медведово ул. Центральная 85; зона обслуживания: с. Медведово с. Бутовск	45	35	
8	Дошкольная группа МБОУ Киваевская средняя общеобразовательная школа	Брянская область Клинцовский район с. Киваи ул.Советская д. 19 зона обслуживания: с. Киваи, с. Бутовск, с.Кневичи	42	14	
9	Дошкольная группа Филиал Оболешевская НОШ МБОУ Смотровобудской средней общеобразовательной школы	Брянская область Клинцовский район п. Оболешево ул. Пролетарская 10 зона обслуживания: п. Оболешево	20	17	
10	Дошкольная группа МБОУ Первомайская средняя общеобразовательная школа	Брянская область Клинцовский район п.Первое Мая ,ул. Центральная 20; зона обслуживания: п.Первое Мая,	80	53	
11	Дошкольная группа Филиал Ольховская ООШ МБОУ Первомайской СОШ	Брянская область Клинцовский район с.Ольховка, ул.Садиковая,2 ; зона обслуживания - с.Ольховка	50	23	
12	МБОУ Рожновская ООШ	с. Рожны ул. Интернациональная дом 2	50	21	16
13	МБОУ Ущерпская СОШ	с. Ущерпье ул. Школьная дом 17	21	17	20
14	Дошкольное отделение МБОУ- Смолевичской ООШ	село Смолевичи,(п. Мельяковка, с. Смолевичи, д. Близна)	30	19	
15	Дошкольное отделение МБОУ- Чемерновской СОШ	поселок Чемерна(п. Чемерна, с. Песчанка)	120	50	
16	МДУО Смотровобудский детский сад «Березка»	с. Смотрова Буда ул. Советская,69 с. Смотрова Буда	35	35	
17	МДУО Мартьяновский детский сад «Журавушка»	с. Мартьяновка ул. Новая д.5 с. Мартьяновка,д. Якубовка,п. Овсенков	30	20	

Таблица 6

Учреждения образования

№ № п/п	Наименование школы	Местополо- жение (адрес)	Уровень школы, зона обслужи- вания (наименова- ние населен- ных пунктов)	Емкость			Наличие спортивных залов и открытых спортивных площадок	Состоя- ние здания (% износа)
				по современны м санитарным нормам (мест)	Факт. число учащихся чел.	в т.ч. обучаю- щихся во 2-ю смену		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МБОУ – Гулёвская ООШ	Брянская область, Клинцовски й район, с.Гулёвка, ул. Школьная, д. 2	основная с. Гулевка	240	36	0	имеется (спорт. зал и площадка)	25 %
2	Филиал Туроснянская ООШ МБОУ – Смотровобудска я СОШ	Брянская область, Клинцовски й район, с.Туросна, ул.Централь ная 11	основная с. Туросна	192	27	0	имеется (спорт. зал и площадка)	20 %
3	Великотопальс- кая СОШ	Брянская обл. Клинцовски й р-он с. Великая Топаль ул. Парковая д. 7	с. Великая Топаль с. Малая Топаль п. Киров п. Красный Клин п. Засновье п. Дровосеки п. Красный Мост п. Поляна п. Дубрава п. Круглое	350	112	0	да	20
4	МБОУ – Коржовоголу- бовская СОШ	Брянская область, Клинцовски й район, с.Коржовка – Голубовка,	средняя с. Коржовка - Голубовка	600	218	0	имеется (спорт. зал и площадка)	25 %

		ул. Советская, д. 7.						
5	МБОУ – Лопатенская СОШ	Брянская область, Клинцовски й район, с.Лопатни, ул. Клинцовская , д. 60.	средняя с.Лопатни,	170	82	0	имеется (площадка)	30 %
6	МБОУ Медведовская средняя общеобразова тельная школа им. Кремка И.В.	Брянская область Клинцовски й район с. Медведово ул. Центральная 82;	с. Медведово с. Бутовск	420	87		1 спортивный зал, открытая спортивная площадка	
7	МБОУ Киваевская средняя общеобразова тельная школа	Брянская область Клинцовски й район с. Киваи ул.Буденног о д. 53	зона обслужи вания: с. Киваи, с. Бутовск, с.Кневичи	320	86		1 спортивный зал, открытая спортивная площадка	
8	Филиал Оболешевская НОШ МБОУ Смотровобудско й средней общеобразова тельной школы	Брянская область Клинцовски й район п. Оболешево ул. Пролетарска я 10	зона обслужи вания: п. Оболешево	80	16		открытая спортивная площадка	
9	МБОУ Первомайская средняя общеобразова тельная школа	Брянская область Клинцовски й район п.Первое Мая ул. Центральная ,20	П.Первое Мая, с.Ольховка , д.Рудня- Голубовка, д.Теремош ка, д.Тулуков щина	296	189	0	1 спортивный зал, открытая спортивная площадка	
10	Филиал Ольховская ООШ МБОУ Первомайской СОШ	Брянская область Клинцовс- кий район с.Ольховка, ул.Моло- дежная,7	зона обслужи вания: с.Ольховка	90	70	0	открытая спортивная площадка	
11	МБОУ Рожновская ООШ	с. Рожны ул. Интернацио нальная дом 2	с. Рожны, дер. Лесновка	200	51	0	0	27
12	МБОУ Ущерпская	с. Ущерпье ул.	с. Ущерпье,	500	84	0	0	20

	СОШ	Школьная дом 17	дер. Веприн					
13	МБОУ Смолевичская ООШ	Село Смолевичи Ул. Ленина д.4	Основной.(с Смолевичи п. Мельяковк а, д. Близна)	150	50		Открытая спортивная площадка	
14	МБОУ Чемерновская СОШ	Поселок Чемерна ул. Школьная д.4	Средний (п.Чемерна , с. Песчанка, с. Смолевичи , п. Мельяковк а, д. Близна)	320	130		спортивный зал	
15	МБОУ Смотровобудская СОШ	с. Смотровая Буда ул. Советская,73	С. Смотровая Буда,п. Оболешево , с.	120	111	0	1	
16	МБОУ Мартыановская СОШ	С. Мартыановка ул. Цекнтральна я, 92	с. Мартыанов ка, п. Овсеенков, д. Якубовка	300	96	0		

Наполняемость общеобразовательных учреждений имеет достаточно низкий уровень, что отражает неблагоприятную демографическую обстановку, зафиксированную на территории поселения.

3.5.3.2. Система здравоохранения

Основным учреждением здравоохранения для муниципального образования «Клинцовский муниципальный район» до ноября 2017 года являлось государственное учреждения здравоохранения «Клинцовская центральная районная больница», (количество коек в отделениях 76 круглосуточного и 26 дневного стационара), 28 ФАПами, 3 фельдшерскими пунктами, 2 офисами врача общей практики. В ноябре 2017 года произошло объединение районной больницы с городской.

Число учреждений фельдшерско-акушерской помощи в районе с 2010 года сократилось с 33 до 28 к 2014 году и остается стабильным.

Для улучшения медицинского обслуживания населения в 2017 года было приобретено 12 портативных электрокардиографов для ФАПов, обслуживающих более 500 человек, кислородный концентратор и дефибриллятор для отделения анестезиологии и реанимации, реанимобиль «Луидор».

Перечень объектов здравоохранения сельских поселений представлен в таблице ниже.

Таблица 7

Перечень объектов здравоохранения

Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр.	Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов)	Емкость			Число врачей/среднего медицинского персонала	Состояние здания (% износа)
		ед.изм. (койко- место, посещений в смену)	по проекту	факт.		
1	2	3	5	6	7	9
ОВОП с. Великая Топаль	с. Великая Топаль с. Малая Топаль п. Киров п. Красный Клин п. Засновье п. Дровосеки п. Красный Мост п. Поляна п. Дубрава п. Круглое	посещений	50	12-15	1/2	10
ФАП с. Малая Топаль	с. Малая Топаль п. Дровосеки п. Красный Мост п. Поляна п. Дубрава п. Круглое	посещений	20	5-8	0/1	Находится в здании ДК
Вьюнковский ФАП	243107 д.Вьюнка ул.Центральная д.39	койко-место	0		1	
Сосновский ФАП	243103 с.Сосновка ул.Новая д.2а	койко-место	0		1	
Офис врача общей практики	243105 с.Коржовка- Голубовка, ул. Советская, 7а	койко-место	2		3	
ФАП с.Лопатни	с.Лопатни ул. Совхозная д.7а					
ФАП с.Гута-Корецкая	с.Гута-Корецкая ул. Свердлова д.54					
ФАП с. Гулевка						
ФАП п. Калинин						
ФАП с. Туросна						
ФАП с.Лопатни	с.Лопатни ул. Совхозная д.7а					
ФАП с.Гута-Корецкая	с.Гута-Корецкая ул. Свердлова д.54					
ФАП с. Медведово	с. Медведово ул. Центральная дом 83				0/1	
ФАП с. Киваи	с. Киваи ул. Советская 1А				0/1	
ФАП с. Бутовск					0/0	
ФАП с. Оболеншево	пос. Оболеншево ул. Молодежная д.2				0/1	
ФАП с. Душкино	с. Душкино ул. Заречная 49				0/1	
Рожновский ФАП	с. Рожны ул. Новая дом 1	30		30	1	
Ущерпский ФАП	с. Ущерпье ул. Школьная дом 6	35		35	2	25
Вепринский ФАП	Дер. Веприн ул.	20		20	1	25

	Песчаная дом 27					
Чемерновский ФАП	Поселок Чемерна (п. Филатов Хутор п. Чемерна)				2	
Смолевичский ФАП	Село Смолевичи (п. Мельяковка, д. Близна, п. Белая Криница, с. Смолевичи)					
Песчанский ФАП	Село Песчанка(д. Субовичи, д. Березовка, с. Песчанка)					
ФАП с.Гута-Корецкая	с.Гута-Корецкая ул. Свердлова д.54					
Смотровобудский ФАП	с. Смотров Буда, п. Калинин,п. Сергеевка				2	
Мартьяновский ФАП	с. Мартьяновка, п. Овсеенков, д. Якубовка				1	
Павличский ФАП	с. Павличи, п. Суроецкий Муравей, п. Зараменье				1	
Государственное Бюджетное Стационарное Учреждение Социального Обслуживания Населения Брянской области «Клинцовский психоневрологический интернат»	Брянская область, Клинцовский района, п. Мизири, ул. Центральная, д.4	койко-место	231	323	2/21	
ГАСУСОН дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов	с. Ущерпье ул. Школьная дом 6	26	45	26	3	25

3.5.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации.

В Клинцовском районе в насчитывается 10 спортивных залов и 60 плоскостных спортивных сооружений

Перечень объектов физкультуры и спорта представлен в таблице ниже.

Таблица 8

Перечень объектов физкультуры и спорта

№№ п/п	Учреждения, предприятия, сооружения	Местоположение	Принадлежность	Емкость (кв.м), вместимость(чел.)			
				ед. измерения	по проекту	фактически	% износа
1	2	3		4	5	6	7
1	Спортивный зал 9x18	243112, Клинцовский район, с. Гулевка, ул. Школьная, 2	МБОУ Гулевская ООШ	кв.м	162	162	
2	комплексная площадка			кв.м	800	800	
3	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
4	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
5	Спортивный зал 9x18	243126, Клинцовский район, с. Турсна, ул. Центральная, 11	МБОУ Турснянская ООШ	кв.м	162	162	
6	комплексная площадка			кв.м	800	800	
7	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
8	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
9	Спортивный зал 9x18	243113, Клинцовский район, с. Великая Топаль, ул. Парковая. 7	МБОУ Великотопальская СОШ	кв.м	162	162	
10	комплексная площадка			кв.м	800	800	
11	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
12	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
13	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
14	спортивный зал 9x18	243105, Клинцовский район, с. Коржовка-Голубовка, ул. Советская, 7	МБОУ Коржовоголубовская СОШ	кв.м	162	162	
15	комплексная площадка			кв.м	800	800	
16	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
17	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
18	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
19	комплексная площадка	243130, Клинцовский район, с. Лопатни, ул. Клинцовская, 60	МБОУ Лопатенская СОШ	кв.м	800	800	
20	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
21	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
22	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
23	Спортивный зал 9x18	243115, Клинцовский район, с. Медведово, ул. Центральная, 82	МБОУ Медведовская СОШ	кв.м	162	162	
24	комплексная площадка			кв.м	800	800	
25	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
26	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
27	футбольное			кв.м	5400	5400	

	поле						
28	Спортивный зал 9х18	243114, Клинцовский район, с. Киваи, ул. Буденного, 56	МБОУ Киваевская СОШ	кв.м	162	162	
29	комплексная площадка			кв.м	800	800	
30	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
31	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
32	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
33	Спортивный зал 9х18	243108, Клинцовский район, п. Первое Мая, ул. Центральная, 20	МБОУ Первомайская СОШ	кв.м	162	162	
34	комплексная площадка			кв.м	800	800	
35	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
36	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
37	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
38	комплексная площадка	243120, Клинцовский район, с. Ольховка, ул. Молодёжная, 7	МБОУ Ольховская ООШ	кв.м	800	800	
39	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
40	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
41	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
42	Спортивный зал 9х18	243121, Клинцовский район, с. Рожны, ул. Зеленая, 46	МБОУ Рожновская ООШ	кв.м	162	162	
43	комплексная площадка			кв.м	800	800	
44	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
45	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
46	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
47	Спортивный зал 9х18	243123, Клинцовский район, с.Ущерпье, ул. Школьная, 17	МБОУ Ущерпская СОШ	кв.м	162	162	
48	комплексная площадка			кв.м	800	800	
49	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
50	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
51	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
52	комплексная площадка	243101, Клинцовский район, с. Смолевичи, ул. Ленина, 4	МБОУ Смолевичская ООШ	кв.м	800	800	
53	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
54	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
55	Спортивный зал 9х18	243101, Клинцовский район, п. Чемерна, ул. Школьная, 4	МБОУ Чемерновская СОШ	кв.м	162	162	
56	комплексная площадка			кв.м	800	800	
57	волейбольная			кв.м	162	162	

	площадка						
58	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
59	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
60	комплексная площадка	243119, Клинцовский район, С. Мартяновка, ул. Центральная, 92	МБОУ Мартяновская СОШ	кв.м	800	800	
61	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
62	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
63	футбольное поле			кв.м	5400	5400	
64	комплексная площадка	243118, Клинцовский район, Смотровая Буда, ул. Советская, 73	МБОУ Смотровобудская СОШ	кв.м	800	800	
65	волейбольная площадка			кв.м	162	162	
66	баскетбольная площадка			кв.м	364	364	
67	футбольное поле			кв.м	5400	5400	

Спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям района. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

3.5.3.4. Организация досуга

Основными направлениями деятельности учреждений культуры района являются патриотическое, духовно – нравственное возрождение и сохранение традиций прикладного искусства и народного творчества.

В Клинцовском районе функционирует 2 учреждения культуры, имеющие статус юридического лица.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр культурно-досуговой работы» реорганизовано в единое культурно-досуговое объединение со статусом юридического лица, в которое входят 22 структурных подразделения, расположенных в 9 сельских поселениях.

Организация районных конкурсов и праздников одна из главных задач в работе учреждений культуры, она позволяет развивать творческие способности, повышать художественный уровень, а также привлекать к участию в работе кружков и клубных формирований детей и подростков.

Уровень фактической обеспеченности культурно – досуговыми учреждениями составляет 100 %. В последующие годы этот показатель не изменится, т.к. закрытия учреждений не планируется.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клинцовская районная межпоселенческая центральная библиотека» реорганизована в единое библиотечное

объединение со статусом юридического лица, в которое входит 21 структурное подразделение, расположенное в 9 сельских поселениях.

Доступность библиотечных услуг для жителей населенных пунктов, где нет стационарных библиотек, компенсируется за счет библиотечных в нестационарные пункты выдачи.

Дополнительное образование в Клиновском районе представлено муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа Клиновского района».

Получают дополнительное образование 40 человек на 2 отделениях: фортепиано и народные инструменты.

Перечень объектов организации досуга представлен в таблице ниже.

Таблица 9

Учреждения организации досуга

№ № п/п	Учреждения, предприятия, сооружения	Местоположение	Емкость (кв.м), вместимость(чел.)			
			ед. измерения	по проекту	фактически	% износа
1	2	3	4	5	6	7
1	МБУК «МЦКДР» Клиновского района Гулевское структурное подразделение	243112 Брянская обл. Клиновский район, с. Гулёвка, ул. Заводская, 5		193,9 200	193,9 200	-
2	МБУК «МЦКДР» Клиновского района Туроснянское структурное подразделение	243126 Брянская обл. Клиновский район, с. Туросна, ул. Центральная, д.13		1182 300	1182 300	-
3	МБУК «МЦБ» Гулевское структурное подразделение	243112 Брянская обл. Клиновский район, с. Гулёвка, ул. Заводская, 1		40,0	40,0	-
4	МБУК «МЦБ» Туроснянское структурное подразделение	243126 Брянская обл. Клиновский район, с. Туросна, ул. Центральная, д.13		101,0	101,0	-
5	ДК с. Великая Топаль	Брянская обл. Клиновский р-он с. Великая Топаль ул. Октябрьская д. 7-14а	кв.м.	629,4	629,4	40
6	ДК с. Малая Топаль	Брянская обл. Клиновский р-он с. Малая Топаль ул. Школьная д. 8а	кв.м.	412	412	20
7	МБУК «МЦКДР» Клиновского района Коржовоголубовское структурное подразделение	243105 Брянская обл. Клиновский район, с. Коржовка - Голубовка, ул. Совхозная, 25	кв. м чел.	2167 300	2167 300	-
8	МБУК «МЦБ» Коржовоголубовское структурное	243105 Брянская обл. Клиновский район,-	кв. м	85,0	85,0	-

	подразделение	с. Коржовка - Голубовка, ул. Совхозная, 25				
9	МБУК «МЦКДР» Клинцовского района Сосновское структурное подразделение	243103 Брянская обл. Клинцовский район, с. Сосновка, ул. Новая, 1	кв.м. чел.	903,4 350	903,4 350	-
10	МБУК «МЦБ» Сосновское структурное подразделение	243103 Брянская обл. Клинцовский район, с. Сосновка, ул. Новая, 1	кв. м	45,0	45,0	-
11	МБУК «МЦКДР» Клинцовского района Вьюнковское структурное подразделение	243105 Брянская обл. Клинцовский район, д. Вьюнка, ул. Центральная, 38	кв.м. чел.	987,9 300	987,9 300	-
12	МБУК «ЛПДК» с.Лопатни	с.Лопатни ул. Совхозная д.3	кв. м чел.	421,3 250	421,3 250	
13	Медведовское структурное подразделение МБУК « МЦКДР Клинцовского района»	с. Медведово ул.Центральная д.84	мест в зрит зале	350	350	
14	Медведовское структурное подразделение МБУК « МПЦБ» Клинцовского района Медведовская сельская библиотека	с. Медведово ул.Центральная д.84	тыс. томов	10	7	
15	Киваевское структурное подразделение МБУК « МЦКДР Клинцовского района»	с. Киваи ул. Советская д.3А	мест в зрит зале	250	250	
16	Киваевское структурное подразделение МБУК « МПЦБ Клинцовского района»Киваевская сельская библиотека	с. Киваи ул. Советская д.3А	тыс. томов	7	6	
17	Оболешевское структурное подразделение МБУК « МЦКДР Клинцовского района»	пос. Оболешево ул. Октябрьская, дом 2	мест в зрит зале	100	100	
18	Оболешевское структурное подразделение МБУК « МПЦБ Клинцовского района» Оболешевская сельская библиотека	пос. Оболешево ул. Октябрьская, дом 2	тыс. томов	5	5	
19	Душкинское структурное подразделение МБУК « МЦКДР Клинцовского района»	с. Душкино ул. Центральная 33	мест в зрит зале	50	50	
20	Душкинское структурное подразделение МБУК МПЦБ Клинцовского района Душкинская сельская библиотека	с. Душкино ул. Центральная 33	тыс. томов	5	5	

21	МБУК «МЦКДР» Клинцовского района Первомайское структурное подразделение	243108 Брянская обл. Клинцовский район, п. Первое Мая, ул. Центральная, 1	кв. м мест в зрит зале	987,9 300	987,9 300	-
22	МБУК «МЦБ» Первомайское структурное подразделение	243108 Брянская обл. Клинцовский район, п. Первое Мая, ул. Центральная, 1	кв. м тыс. томов	65,0 10,0	65,0 8,0	-
23	МБУК «МЦКДР» Клинцовского района Ущерпское структурное подразделение	243123 Брянская обл. Клинцовский район, с. Ущерпье, ул. Школьная, 15	кв.м. чел.	743,0 300	743,0 300	5
24	МБУК «МЦКДР» Клинцовского района Рожновское структурное подразделение	243121 Брянская обл. Клинцовский район, с. Рожны, пер. Школьный, д.6	кв.м. чел.	800,0 300	800,0 300	70
25	МБУК «МЦБ» Ущерпское структурное подразделение	243123 Брянская обл. Клинцовский район, с. Ущерпье, ул. Школьная, 15	кв.м.	100,0	100,0	-
26	МБУК «МЦБ» Рожновское структурное подразделение	243121 Брянская обл. Клинцовский район, с. Рожны, ул. Интернациональна я, д.2	кв.м.	137,0	137,0	-
27	МБУК «МЦКДР» Клинцовского района Смолевичское структурное подразделение	243101 Брянская обл. Клинцовский район, с. Смолевичи, ул. Ленина, 2	кв.м. чел.	1124,0 300	1124,0 300	-
28	МБУК «МЦКДР» Клинцовского района Чемерновское структурное подразделение	243101 Брянская обл. Клинцовский район, п. Чемерна, ул. Комсомольская, 1- а	кв.м. чел.	422,0 100	422,0 100	-
29	МБУК «МЦБ» Смолевичское структурное подразделение	243101 Брянская обл. Клинцовский район, с. Смолевичи, ул. Ленина, 2	кв.м.	81,0	81,0	-
30	Смотровобудский Дом культуры	с. Смотров Буда ул. Советская ,90	кв.м. чел.	319,4 200	319,4 200	
31	Мартыановский Дом культуры	с. Мартыановка ул. Центральная,94	кв.м. чел.	360,6 250	360,6 250	
32	Павличский Дом культуры	С. Павличи ул. Центральная,39	кв.м. чел.	899,3 300	899,3 300	

Развитие духовного и культурного потенциала района должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой

деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

3.5.3.5. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

Таблица 10

Перечень объектов торговли

№ № п/п	Предприятия	Местоположение	Емкость (кв.м), вместимость(чел.)	
			ед. измерения	фактически
1	2	3	4	5
1	Магазин "НатаЛи"	с Гулевка, ул. Школьная, 1	кв.м	52
2	Магазин «Лучший»	с. Гулевка, ул. Школьная	кв.м	42
3	Магазин Клинцовского Райпо	с. Гулевка, ул. Центральная, 65	кв.м	37
4	Магазин Клинцовского Райпо	п. Красный Мост, 28	кв.м	41
5	магазин ООО «Колос»	с. Великая Топаль, ул. Октябрьская, 16а	кв.м	70,1
6	Магазин «У Михалыча»	с. Великая Топаль, ул. Первомайская, 52а	кв.м	14,0
7	Магазин (самообслуживания)	с. Великая Топаль, ул. Октябрьская, 23	кв.м	66
8	Магазин и/п Прищеп А.Н.	с. Малая Топаль, ул. Молодежная, 4а	кв.м	23,5
9	Магазин (самообслуживания)	с. Малая Топаль, ул. Центральная, 44а	кв.м	53,7
10	закусочная «Спутник»	с. Великая Топаль, ул. Октябрьская, 25	кв.м	51,0
11	Магазин «24часа»	с. Лопатни ул. Совхозная д.44	кв.м	28,7
12	Магазин (самообслуживания) Клинцовское Райпо	с. Лопатни ул. Центральная д.28а	кв.м	130
13	Магазин Райпо	с. Гута-Корецкая ул. Свердлова д.33	кв.м	53
14	Кафе "Гута-Лондон" и/п Зонненфельд Мария Эдуардовна	с. Гута-Корецкая, ул. Свердлова, 50	мест	30

15	Магазин № 21 Клинцовское РАЙПО	с. Медвёдово ул. Центральная 81	КВ.М.	106
16	Магазин № 23 Клинцовское РАЙПО	с.Медвёдово ул.Долиновка 21 А	КВ.М.	56
17	Магазин ООО «Прогресс»	с. Медвёдово, ул. Молодёжная 1	КВ.М.	48,9
18	Магазин «Фаворит» и/п Гулев А.В.	с. Медвёдово ул, Центральная 39 А	КВ.М.	34,0
19	Магазин № 24 Клинцовское РАЙПО	с. Душкино ул.Центральная 29	КВ.М.	72
20	Магазин № 15 Клинцовское РАЙПО	с. Киваи ул.Будённого 29	КВ.М.	76
21	Магазин и/п Ахремцев А.А.	Бутовск Ленина, 1	КВ.М.	39
22	Магазин «Людмила» и/п Ахремцев А.А.	Киваи Советская, 3 А	КВ.М.	30
23	Магазин ООО «Русконтакт»	п. Оболёшево ул Октябрьская 2	КВ.М.	49
24	Магазин « Весна» и/п Горбатовская Н. Н.	с. Киваи ул. Буденного, 37	КВ.М.	18
25	Магазин «Дикси»	п.Первое Мая ул.Зеленая 7а	КВ.М.	117,3
	Магазин	п.Первое Мая, ул. Зеленая, 12	КВ.М.	196,9
26	Магазин «ТЕРЕМОК»	С.Ольховка ул.Луговая,82	КВ.М.	55,9
27	Магазин «ОРФЕЙ»	С.Ольховка Ул.Центр.,79	КВ.М.	46
28	магазин "Солнышко"	п.Ивановщина, ул. Займищенская, 22а	КВ.М.	162
29	Магазин "Продукты"	с.Ольховка ул.Центральная,81	КВ.М.	90,4
30	Магазин	д. Тулуковщи-на, ул. Коммунаров	КВ.М.	23,7
31	Магазин «Кроха и/п Широкова Н.В.	с. Рожны, ул. Интернациональная, 15а	КВ.М	40,7/28,9
32	Магазин «Фортуна» и/п Нетбайло А.В.	с. Рожны, ул. Набережная, 14	КВ.М	56/56
33	Магазин «Удача» и/п Сиваева Т.В	с. Ущерпье, ул. Советская, 59-а	КВ.М	65,3/65,3
34	Магазин «Пятерочка» ООО "НатаЛи"	с. Ущерпье, ул. Ленина, 18	КВ.М	52,3/52
35	Магазин (самообслуживания) Клинцовское Райпо	с. Ущерпье, ул. Школьная, 21	КВ.М	217,9/56
36	Магазин (самообслуживания) Клинцовское Райпо	с. Ущерпье, ул. Комсомольская, 21	КВ.М	73,2/42

37	Магазин (самообслуживания) Клинцовское Райпо	с. Рожны, ул. Первомайская, 1	кв.м	305,8/97
38	ООО «Радиус» и/п Федоренко В.П.	п. Чемерна, ул. Школьная, 5а	кв.м	33/27
39	Магазин «Продукты 24 часа» ООО "Азарт"	п. Чемерна ул. Строительная, в 68 метрах на С-В от д.25	кв.м	54,2/46
40	Магазин «Березка» и/п Рассоленко О.В.	п. Чемерна, ул. Строительная, 25В	кв.м	11,6/11,6
41	Магазин «Олеко» и/п Лихацкий О.А.	п. Чемерна ул. Комсомольская, 1а	кв.м	25
42	Магазин Клинцовское РАЙПО	п. Чемерна ул. Комсомольская, 1а	кв.м	91,6
43	Магазин ООО «Альянс-С» №1	с. Смолевичи ул. Кооперативная, 21	кв.м	75,5/75,5
44	Магазин Клинцовское РАЙПО	с. Смолевичи ул. Ленина, 1а	кв.м	273,5/76
45	Магазин Клинцовское РАЙПО	с. Песчанка ул. Молодежная, 1а	кв.м	299,3/58
46	Магазин ООО «Альянс-С» №2	с. Песчанка ул. Зеленая, 4а	кв.м	51/19
47	Магазин АЗС №71 АО «БрянскНефте продукт»	с. Смотрова Буда, 164км а/д Брянск- Новozyбков (Республики Беларусь).	кв.м	130
48	Магазин АЗС №4 ООО "Нефтика- Ойл»	с. Смотрова Буда, 164км а/д Брянск- Новozyбков	кв.м	7
49	Магазин АЗС №32958 ООО "Лукойл- Югнефтепродукт»	с. Смотрова Буда, 164км+400 м слева а/д М-13 Брянск- Новozyбков	кв.м	147,6
50	Магазин АЗС №55 АО «БрянскНефте продукт»	с. Мартьяновка, 158 км а/д Брянск- Новozyбков	кв.м	61,8
51	Магазин АЗС №38 АО «БрянскНефте продукт»	граница г. Клинцы и Клинцовского района	кв.м	30,2
52	Магазин «Смак»	с. Смотрова Буда, ул. Советская, 78	кв.м	106
53	Магазин «Твой дом»	п. Калинин, ул. Калининская, 41В	кв.м	23
54	Магазин «Перекресток»	с. Мартьяновка, ул. Центральная, 2	кв.м	232,8
55	Магазин «Звездочка»	с. Павличы, ул. Центральная, 20а	кв.м	62
56	Магазин «Пятерочка»	с. Мартьяновка, ул. Совхозная, 1	кв.м	62

57	Магазин «Кроха»	с. Смотрова Буда, ул. Советская, 66а	кв.м	51,4
58	Магазин «Ирма»	с. Мартьяновка, ул. Совхозная, 31	кв.м	75,7
59	Магазин ИП Шахова	160 м на С-3 от д.1 по ул. Восточная с. Смотрова Буда	кв.м	1770,0
60	магазин «Зеленый сад»	п. Сергеевка, ул. Сергеевская, 10	кв.м	20,0
61	Магазин (самообслуживания)	с. Смотрова Буда, ул. Советская, 77	кв.м	280,2
62	Магазин (самообслуживания)	с. Мартьяновка, л. Центральная, 69а	кв.м	314,3
63	Магазин (самообслуживания)	с. Павличи, ул. Красная, 20	кв.м	308,7
64	кафе	с. Смотрова Буда, 164 км.а/д Брянск- Новozyбков	кв.м	416,3
65	кафе	с. Смотрова Буда, 164 км + 400 м слева автодорогой М 13 Брянск-Новozyбков	кв.м	50

3.6. Жилой фонд

Жилищный фонд Клинцовского района составляет 554,7 тыс. м², средняя жилищная обеспеченность – 33,5 м²/чел. Этот показатель колеблется и по поселениям от 26,6 м²/чел. (Рожновское поселение) до 35,6 м²/чел. (Лопатенское поселение).

Таблица 11

Характеристика жилого фонда

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Существующее положение
1	2	3	4
1	Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.:	тыс. м ² общей площади	554,7
	В индивидуальных жилых домах		478,0
	В многоквартирных жилых домах		76,7
	Специализированный(общежитие)		-
2	Аварийный и ветхий фонд	тыс. м ² общей площади	-
3	Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии	единиц	-
4	Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.:	тыс. м ² общей площади	554,7
	частная		484,0
	муниципальная		70,7

	общественная		
5	Инженерное оборудование:	%%	
	водопровод		
	канализация		
	центральное отопление		
	газ		
	ванными(душем)		

Уровень благоустройства в целом характеризуется как низкий.

Порядка 80% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами. Часть индивидуальной застройки – жилищный фонд временного и сезонного проживания.

Последние годы жилищное строительство ведётся исключительно на собственные средства жителей (индивидуальные жилые дома).

3.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры

3.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Клинцовский район расположен на западе Брянской области. По территории района проходит линия Брянск-Гомель Московской железной дороги, а также федеральная автотрасса А240 «Брянск-Красный камень».

Автомобильный транспорт

В районе развита транспортная сеть. Общая протяженность дорожной сети в районе – 617,2 км. в том числе, регионального значения – 246,2 км., местного – 477 км, 26 км – дорожная сеть федерального значения, из которых, в административном центре -138 км (с асфальтовым покрытием – 40 км, грунтовым- 98 км). В общей дорожной сети 345 км. –это автомобильные дороги общего пользования местного значения (156 км. - сасфальто-бетонным покрытием, 189 км- грунтовые дороги)

По типам покрытия дорожная сеть распределена следующим образом:

- асфальтобетонное покрытие 407,7 км. (66,1%)

-грунтовые дороги 209,5 км. (33,9%)

Характеристика автодорог регионального и местного значения в соответствии с информацией КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» представлена в таблице ниже.

Таблица 12

Характеристика автомобильных дорог регионального и местного значения

Индекс дороги	Наименование автомобильных дорог	Протяженность, км	Категория	Тип покрытия
Федеральное значение				
А-240	Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия	7,31	2	асфальтобетон
Региональное и метное значение				
13-01	«Брянск - Новозыбков» - Клинцы	3,04	3	асфальтобетон
13-02	Клинцы – Гордеевка – Красная Гора	13,14	4	асфальтобетон

13-03	Клинцы - Ущерпье - Красная Гора	7,53	4	асфальтобетон
13-04	Клинцы - Сураж	14,94	2,4	асфальтобетон
13-05	Мартьяновка - Стародуб	6,9	4	асфальтобетон
13-06	Смотровая Буда – Великая Топаль – Климово	12,22	4	асфальтобетон
13-07	Киваи – Медвёдово – Нижнее	10,44	4	асфальтобетон
13-08	Ущерпье - Веприн - Синявка	8,78	4	асфальтобетон
13-09	«Клинцы – Гордеевка- Красная Гора» - Унеча	13,9	4	асфальтобетон
13-10	«Клинцы - Сураж» - Сосновка	1,1	4	асфальтобетон
13-11	Клинцы - Песчанка - Субовичи	15,98	4	асфальтобетон
13-12	Клинцы -Коржовка-Голубовка	5,3	4	асфальтобетон
13-13	«Мартьяновка – Стародуб» - Душкино	4,72	4	асфальтобетон
13-14	«Брянск - Новозыбков» - Павличи	1,7	4	асфальтобетон
13-15	«Брянск – Новозыбков» - Туросна	3,5	4	асфальтобетон
13-16	"Брянск - Новозыбков" - Великая Топаль	8,11	4	асфальтобетон
13-17	«Брянск - Новозыбков» - Мартьяновка	1,4	4	асфальтобетон
13-20	«Клинцы - Ущерпье - Красная Гора» - Ольховка	1,74	4	асфальтобетон
13-22	Подъезд к п. Оболеншево	1,25	4	асфальтобетон
13-23	Туросна - Гастенка	9,35	4	асфальтобетон
13-24	«Клинцы – Ущерпье – Красная Гора» - Кузнец	3,2	4	асфальтобетон
13-25	«Клинцы - Ущерпье - Красная Гора» - Тулуковщина	3,32	4	асфальтобетон
13-26	Синьковка - мемориальный комплекс «Речечка»	9,03	4	асфальтобетон
13-27	Великая Топаль - Красный Клин	4,4	4	асфальтобетон
13-28	«Брянск - Новозыбков» - Сурецкий Муравей	4,85	4	асфальтобетон
13-29	Песчанка - Березовка	3,31	4	асфальтобетон
13-30	Писаревка - Новоречица	3,6	4	цементобетон
13-31	Веприн - Ягодка	2,3	4	асфальтобетон
13-32	Кожушье - Воровского	3,32	4	асфальтобетон
13-33	«Брянск - Новозыбков» - Якубовка	1,535	4	асфальтобетон
13-34	«Брянск - Новозыбков» - Овсеенков	0,83	4	асфальтобетон
13-35	Медведово-Горчаки	2,855	4	асфальтобетон
13-36	Займище - Ивановщина	2,82	4	асфальтобетон
13-37	Мартьяновка - Ардонь	1,26	4	асфальтобетон
	с. Великая Топаль – с. Малая Топаль	3,0	4	асфальт
	с. Малая Топаль – п. Дровосеки	1,0	н/д	асфальт

	с. Малая Топаль – п. Красный Мост	3,0	н/д	асфальт
	с. Малая Топаль – п. Поляна	4,0	н/д	асфальт
	с. Малая Топаль – п. Дубрава	6,0	н/д	асфальт
	с. Малая Топаль – п. Круглое	4,0	н/д	асфальт
	Коржово-Голубовка - Сурецкий Муравей	2,64	н/д	н/д
	Мизиричи - Сосновка	2,56	н/д	н/д
	Коржово-Голубовка – Сухопаровка	2,23	н/д	н/д
	Заречье - Лядовка	4,84	н/д	н/д
	Унеча – Новый Рассвет	5,65	н/д	н/д
	«Унеча – Новый Рассвет» - Алексеевка	1,64	н/д	н/д
	Гута Корецкая - Ганновка	3,88	н/д	н/д
	Заречье - Кожухово	2,41	н/д	н/д
	Веприн - Кузнец	5,38	н/д	н/д
	Красный Луч - Теремошка	2,75	н/д	н/д
	Кузнец - Ольховка	3,29	н/д	н/д
	Ягодка - Голота	1,1	н/д	н/д
	Новоречица – Красная Криница	1,95	н/д	н/д
	Ущерпье – Корьма	8,3	н/д	н/д

Железнодорожный транспорт представлен магистральной железной дорогой «Брянск – Гомель», проходящей через г. Клинцы. По указанной железной дороге осуществляется связь с Белоруссией.

3.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Транспортное обслуживание населения осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Регулярные перевозки пассажиров на территории Клиновского района осуществляются по межмуниципальным маршрутам в соответствии с государственным контрактом, заключенным с ООО «Империял», который обслуживается 18 маршрутов, выполняется ежедневно около 70 рейсов.

К проблемам организации транспортного обслуживания населения относится острая нехватка транспортных средств (из 14 единиц техники – 3 единицы неисправны).

На территории Клиновского района 23 населенных пункта не имеют регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с г. Клинцы. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения составила 2 %.

3.8. Анализ организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

3.8.1. Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов обеспечивается из подземных источников и шахтных колодцев.

Системы централизованного водоснабжения представлены подземными водозаборами, водонапорными башнями и водопроводными сетями.

Таблица 13

Характеристика сетей водоснабжения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Кол-во скважин	Протяжен-ность сетей (км)
1.	с. Коржовка-Голубовка	1	4,5
2.	с. Сосновка	1	3,6
3.	д.Вьюнка	1	4
4.	с. Кожуще	1	3,3
5.	с. Лопатни	1	15,6
6.	с. Гута-Корецкая	1	6,2
7.	д. Заречье	1	4,5
8.	с. Гулевка	1	1
9.	с. Туросна	3	8
10.	п. Красный Мост	1	1
11.	п. Калинин	1	2
12.	п. Первомайский	1	1
13.	п. Первое Мая	1	4
14.	с. Рудня-Голубовка	1	1,05
15.	с. Ольховка	2	4,2
16.	с. Смолевичи	1	3
17.	п. Чемерна	1	1
18.	с. Песчанка	1	1,5
19.	д. Суббовичи	1	1
20.	п. Борки	1	0,7
21.	с. Смотрова-Буда	1	1,4
22.	п. Калинин	1	1,4
23.	с. Павличи	1	11,3
24.	с. Мартьяновка	1	2,9
25.	пос. Окоп, Кабановка	1	3,7
26.	с. Душкино	1	6,8
27.	д. Кирковка	1	2,2
28.	с. Киваи	3	4,4
29.	с. Кневичи	1	2,2

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно - техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).
2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.
3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.
4. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.
5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

3.8.2. Канализация

Системы централизованного водоотведения на территории сельских поселений отсутствуют. Удаление сточных вод в населенных пунктах происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на очистные сооружения г. Клинцы.

Также отсутствует ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территорий.

3.8.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение Клиновского района является децентрализованным. В общественных зданиях и жилых кварталах капитальной застройки источником теплоснабжения являются котельные. Большая часть домов населенных пунктов в Клиновском районе имеет печное отопление.

Характеристика объектов теплоснабжения Клинцовского района

№ п/п	Наименование предприятия (котельной) и его (её) местона-хождение	КОТЕЛЬНОЕ						ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					
		Назначение, отопительная- О, отопи- тельно-произ- водственная О- П	Суммарная установле- нная мощность, Гкал/ч	Состав и состояние оборудования				Общая протяже- нность, км	Год ввода в эксплу- атацию / % износа	Заменено в 2008г. - заменено в 2009г., км	Собл. темпер. и гидравл. режима, да/нет	Дата последних режимно- налад работ	Протяжен- ность ветхих сетей с износом более 50%, км
				Котлы: марка / количество / % износа / паровой или водогр	ХВП: состояние (рабоч.; не рабоч.) / % износа	КИПиА котлов: состояние (рабоч. не рабоч.) / % износа	Дата последних реж.- наладочн. работ автоматики безопасности						
1	РОО МОУ Великотопальская СОШ котельная Парковая 7	О	0,24	КЧМ-5/ 3шт. / 65% / водогр	нет	Раб. / 50%	нет	0,06	1999/ 35%		нет		
2	Котельная Парковая 9	О	0,05	КЧМ-5/ 2шт. / 55% / водогр	нет	Раб. / 20%	нет	0,06	2000/ 25%		нет		
3	РОО МОУ Гулевская СОШ котельная Школьная 6	О	0,7	КЧМ-5/ 2шт. / 55% / водогр	нет	Раб. / 50%	нет	0,08	1999 / 35%		нет		
4	котельная Школьная 6	О	0,7	КЧМ-5/ 2шт. / 55% / водогр	нет	Раб. / 20%	нет	0,09	1999 / 35%		нет		
5	РОО МОУ Киваевская СОШ котельная Буденного 56	О	0,33	КЧМ-5/ 2шт. / 55% / водогр	нет	Раб. / 50%	нет	0,06	1999 / 55%		нет		
6	котельная Советская 19	О	0,05	КЧМ-5/ 2шт. / 55% / водогр	нет	Раб. / 20%	нет	0,06	1999 / 35%		нет		
7	РОО МОУ Коржовоголубовская СОШ котельная Советская 7	О	0,48	ТКУ-480 КВА- 0,16 / 3шт. / 55%/ водогр.	нет	Раб. / 50%	2003	0,3	2003 / 25%		нет		

8	РОО МОУ Лопатенская СОШ котельная Центральная 60	О	0,07	ТКУ 200 ИШМА 100/ 2шт. / 55% водогр	нет	Раб. / 50%	2003	0,5	1999 / 55%		нет		
9	котельная Совхозная 23	О	0,07	КЧМ-7 "Гном"/ 2шт./ 10% / водогр.	нет	Раб. / 20%	2007	0,06	2007 / 5%		нет		
10	РОО МОУ Малотопальская СОШ котельная Школьная 13	О	0,07	КЧМ-7 "Гном"/ 2шт./ 5% / водогр.	нет	Раб. / 5%	2008	0,06	2008		нет		
11	РОО МОУ Медведовская СОШ котельная Центральная 82	О	0,24	КЧМ-5 "Гном"/ 3шт./ 55% / водогр.	нет	Раб. / 50%	2008	0,05	1999 / 55%		нет		
12	РОО МОУ Мартыановская СОШ Центральная 92	О	0,24	ТКУ-300 ИШМА-100 / 3шт. / 45% / водогр.	нет	Раб. / 50%	2003	0,7	2003 / 25%		нет		
13	РОО МОУ Рожновская СОШ Зеленая 46	О		КЧМ-5 / 4шт. / 55% / водогр.	нет	Раб. / 50%	нет	0,25	1999 / 55%		нет		
14	Интернациональная 2	О	0,07	КЧМ-7 "Гном" / 2шт. / 5% / водогр.	нет	раб. / 5%	2008	0,2	2008		нет		
15	РОО МОУ Смотровобудская СОШ Советская 73	О	0,05	КЧМ-5 / 2шт. / 55% / водогр.	нет	Раб. / 50%	нет	0,3	1998 / 55%		нет		
16	РОО МОУ Туроснянская ООШ Центральная 11	О	0,07	КТА 196 КЧМ-7 / 2шт. / 25% / водогр.	нет	Раб. / 25 %	2003	0,5	2003 / 25%		нет		
17	Центральная 12	О		ТКУ96 ИШМА 48 / 2шт. / 25% / водогр.	нет	Раб. / 25 %	2003	0,2	2003 / 25%		нет		
18	РОО МОУ Ущерпская СОШ Школьная 17	О	0,07	КЧМ-5 / 2шт. / 55% / водогр.	нет	Раб. / 50%	нет	0,3	1999 / 55%		нет		
19	РОО МОУ Павличская ООШ	О	0,07	КЧМ-5 / 2шт. / 55% / водогр.	нет	Раб. / 50%	нет	0,2	2001 / 55%		нет		

	Центральная 8												
20	РОО МОУ Бутовская ООШ Ленина 5	О	0,05	КЧМ-7 "Гном" / 2шт. / 5% / водогр.	нет	раб. / 5%	2008	0,3	2008		нет		
21	РОО МОУ Вьюнковская ООШ пер.Центральный 5	О	0,05	КЧМ-5 / 2шт. / 55% / водогр.	нет	Раб. / 50%	нет	0,3	2001 / 55%		нет		
22	РОО МОУ Гутокорецкая ООШ Свердлова 50	О	0,05	ТКУ 126 ИШМА63 / 2шт. / 25% / водогр.	нет	Раб. / 25 %	2004	0,1	2004 / 25%		нет		
23	РОО МОУ Песчанская ООШ Зеленая 46	О	0,07	КЧМ-7 "Гном" / 2шт. / 20% / водогр.	нет	Раб. / 20%	2005	0,3	2005 / 20%		нет		
24	РОО МОУ Руднеголубовская ООШ Клинцовская 8	О	0,07	КЧМ-7 "Гном" / 2шт. / водогр.	нет	раб.	2008	0,1	2008		нет		
25	Администрация Смотровобудского сельского поселенияс.См.Буда ул.Юбилейная д.11/2	О	0,01	КС-ТГ-10 / 1шт. / 100%	рабочее			0,025	1969 / 100%		Да	#####	0,025
26	Администрация Медведовского сельского поселения поселенческий ДК с.Медведово ул.Центральная 84	О	0,12	КУМ-5 / 2шт./ водогр.	раб.	раб.	ноя.09	0,5	1985				
27	ЗАО Брянскагроздравница ФОК сан.Затишье котельная сан.Затишье	О-П	3,8	Брянец / 2шт. / 100% НР-18 / 4шт. / 100% / водогр.	рабочее / 100%	раб. / 100%	октябрь 2009г.	4,3	1997 / 60%		да	2000	42%
28	ГСУСОССЗН "Клинцовский психоневроло- гический интернат" п.Мизиричи	О	1,2	Универсал-6М / 4шт. / 55% / водогр.	отсутств	Рабоч. / 50%	2008	0,8	1975 / 70%	2008-0 / 2009- 0,02	нет	2008	0,28

29	МУЗ Клиновская ЦРБ ФАП с.Великая Топаль	О	0,086	ИШМА(ТКУ- 100) / 2шт. / 19,3% / водогр.	Рабоч. / 57,9%	Рабоч. / 19,3%	22.09.2009	0,06	1989 / 57,9%		да		0,02
30	МУЗ Клиновская ЦРБ ФАП с.Лопатни	О	0,17	КЧМ7(КТА- 192) / 2шт. / 11% / водогр.	Рабоч. / 100%	Рабоч. / 11%	22.09.2009	0,18	1981 / 80%		да		0,08
31	МУЗ Клиновская ЦРБ ФАП с.Медведево	О	0,0086	КСТГ10 / 1шт. / 35,4% / водогр.	Рабоч. / 66,2%	Рабоч. / 35,4%	16.06.2009	0,05	1986 / 66,2%		да		0,03
32	МУЗ Клиновская ЦРБ ФП с.Павличи	О	0,0086	КСТГ10 / 1шт. / 20% / водогр.	Рабоч. / 93,8%	Рабоч. / 20%	04.06.2009	0,043	1976 / 93,8%		да		0,043
33	МУЗ Клиновская ЦРБ ФАП с.Смолевичи	О	0,0086	КСТГ10 / 1шт. / 22,5% / водогр.	Рабоч. / 93,8%	Рабоч. / 22,5%	06.08.2009	0,031	1986 / 66,2%		да		0,031
34	МУЗ Клиновская ЦРБ ФП с.Турсна	О	0,0086	КСТГ10 / 1шт. / 24,8% / водогр.	Рабоч. / 82,8%	Рабоч. / 24,8%	09.06.2009	0,028	1970 / 100%		да		0,015
35	МУЗ Клиновская ЦРБ ФАП с.Ольховка	О	0,0086	КСТГ10 / 1шт. / 13,8% / водогр.	Рабоч. / 71,8%	Рабоч. / 13,8%	03.06.2009	0,029	1984 / 71,8%		да		
36	МУЗ Клиновская ЦРБ ФП с.Рудня- Голубовка	О	0,0086	АОГВ / 1шт. / 5,5% / водогр.	Рабоч. / 5,5%	Рабоч. / 5,5%	06.08.2009	0,021	2009/ 1,4%		да		
37	МУЗ Клиновская ЦРБ ФАП с.Гулевка	О	0,0086	КСТГ10 / 1шт. / 52,4% / водогр.	Рабоч. / 52,4%	Рабоч. / 52,4%	09.06.2009	0,046	1991 / 52,4%		да		
38	МУЗ Клиновская ЦРБ ФАП Вьюнка	О	0,0086	КСТГ10 / 1шт. / 49,7% / водогр.	Рабоч. / 63,5%	Рабоч. / 49,7%	17.06.2009	0,001	1987 / 63,5%		да		0,01
39	ГАСУСОН "Дом- интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Клиновского района" с.Ущерпье ул.Школьная д.6	О	0,24	КОВ-200 / 2шт. / 20%	Рабоч. / 65%	Рабоч. / 20%	2009	0,091	1975 / 90%			2003	0,048
40				КОВ-100 / 2шт. / 20%					2003 / 20%				

41	Администрация Лопатенского сельского поселения МУК Лопатенский поселенческий ДК	О	0,068	Monzun VH- 700T		2%	2009						
42			0,034	Monzun CH- 350T									
43	См.Будский сельский клуб с.Смотрова Буда ул.Советская д.90	О	0,031	Газовые конвекторы Turk Demir Dokan 9шт.	рабоч.				2008		да		
44	Павличский ДК с.Павличи ул.Центральная 39	О	0,036	газ.отопит установка F- 8,50 / 2шт F- 8,50-5 / 4шт.	рабоч.				2007		да		
45	Администрация Рожновского сельского поселения	О	0,01	газовые конвекторы Turk Demir Dokan 3шт.		рабоч.	октябрь 2009г.		2009		да		
46	Рожновский ДК с.Рожны	О	0,068	Monzun VH- 700E / 1шт.					план 2010				
47		О	0,084	Monzun CV- 250E / 1шт.					план 2010				
48		О	0,011	Monzun VH- 130E / 2шт.					план 2010				
49	МУП "ЖКХ Клинцовского района" с.Смолевичи	О	0,74	"Братск-2Г" / 2шт. / водогр.	рабоч.	рабоч.	сен.09	0,2	1991		да		
50	Смолевичская сельская администрация с.Смолевичи	О	0,012	КС-П-10	рабоч.	рабоч.	ноя.09	0					
51	Администрация Коржовоголубовского поселения задание	О	0,03	КСТГ-10 / 1шт. / водогр	рабоч. / 10%		июл.09						

	с/администрации с.Коржовка- Голубовка												
52	Администрация Коржовоголубовского поселения здание клуба д.Вьюнка	О	0,15	конвекторы /3шт	рабоч.	рабоч.	июл.09						
53	Администрация Великотопальского поселения ДК с.Великая Топаль	О	0,07	КЧМ-5 / 2шт. / 15% / водогр.	рабоч.	рабоч.	2007						
54	Администрация Великотопальского поселения ДК с.Малая Топаль	О	0,06	КСТГ-2 / 2шт. / 70% / водогр.	рабоч.	рабоч.	2007						
55	Администрация Гулевского сельского поселения здание с/администрации	О	0,0941	АОГВ-11,6	рабоч.	рабоч.	03.02.2010						
56	Администрация Гулевского сельского поселения здание ГПДК	О	0,0941	АОГВ-11,7	рабоч.	рабоч.	03.02.2010						
57	ЗАО "Клинцовская ПМК-45" п.Оболешево	О-П	2	КВА 1,0Гн /1шт Факел Г / 1шт. / 100%	100%	раб. / 100%	2009	1,7	1991/ 100%		да	2009	1,7 / 100%
58	администрация Первомайского поселения топочная с.Ольховка ул.Молодежная 6	О-П	0,003	КСТГ-10 / 1шт.	нет	Рабоч. / 10%	05.08.2009						
59	МУК ППДК п.Первое Мая ул.Центральная 1	О-П	0,0025	"FEG KonvektorGyarto RT" ВенгрияF 8.50 / 5шт.	нет	Рабоч. / 10%	05.08.2009						

3.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей района осуществляется природным и сжиженным газом. Источником природного газа является магистральный газопровод, проходящий по территории района (Схема 7 Материалов по обоснованию).

Сжиженный газ расходуется частным сектором жилого фонда Клинцовского района, не подключенного к централизованному газоснабжению, и осуществляется от индивидуальных баллонных установок, размещаемых в подсобных помещениях жилых домов.

На территории Клинцовского района расположено 2 ГРС и 45 ГРП.

Эксплуатацией газовых сетей в районе занимается ООО «Клинцымежрайгаз».

На данный момент к системе централизованного газоснабжения подключены следующие населенные пункты:

- п. Круглое, п. Красная Поляна, с. Малая Топаль, с. Великая Топаль, п. Красный Клин, п. Киров Великотопальского сельского поселения;
- п. Калинин, с. Туросна, с. Гулёвка Гулёвского сельского поселения;
- с. Душкино, д. Кирковка, с. Медвёдово, п. Бутовск, с. Киваи, с. Кневичи, с. Оболёшево Медвёдовского сельского поселения;
- п. Калинин, с. Смотрова Буда, с. Мартьяновка Смотровобудского сельского поселения;
- п. Первое Мая, с. Ольховка, д. Рудня-Голубовка, п.Ивановщина Первомайского сельского поселения;
- с. Коржовка-Голубовка, п. Вьюнки, д. Вьюнка, с. Мизиричи, д. Кожушье Коржовоголубовского сельского поселения;
- п. Чемерна, п. Мельяковка, с. Смолевичи, с. Песчанка, п. Березовка Смолевичского сельского поселения;
- с. Лопатни, с. Гута-Корецкая, д. Унеча Лопатенского сельского поселения;
- с. Ущерпье, с. Рожны, д. Веприно Рожновского сельского поселения.

3.8.5. Электроснабжение

Электроснабжение всего Клинцовского района осуществляется от сетей филиала ОАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго»

Всего в настоящее время на территории, обслуживаемой предприятием «Брянскэнерго», 6 понижительных станций.

Схема внешнего электроснабжения Клинцовского района выполнена с применением воздушных ЛЭП напряжением 110 и 35 кВ (Схема 7 Материалов по обоснованию).

На территории Клинцовского района расположены следующие понижительные подстанции:

- ПС «Клинцовская» 110/35/10 кВ;

-
- ПС «Клинцовская» 110/10 кВ;
 - ПС «Клинцовская» 110/6 кВ;
 - ПС «Чемерновская» /35/10 кВ;
 - ПС «Киваевская» /35/10 кВ;
 - ПС «Ущерпская» /35/10/6 кВ.

3.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС, «Вымпел Ком» (Билайн), «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ - 2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Клинцовский почтамт» УФПС Брянской области филиала ФГУП «Почта России».

3.9. Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Клинцовского района с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

3.9.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством городского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Количество применяемых удобрений не позволяет поддерживать бездефицитный баланс гумуса в почве.

3.9.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт — на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

3.9.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Клинцовского района используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

3.9.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

3.9.5. Радиационная обстановка

Неблагоприятная экологическая ситуация характерна для районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Основным фактором техногенного радиационного загрязнения территории Великотопальского сельского поселения являются выпадения искусственных радионуклидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Главным компонентом загрязнения является цезий-137 (период полураспада 30 лет).

Основная масса цезия-137 сосредоточена в верхнем слое почвенного покрова (около 10 см) и тяготеет к понижениям рельефа с почвами, богатыми органическим материалом, а также торфам. Для поверхностного распределения радионуклида характерна резкая неравномерность с пятнистым чередованием участков с разной степенью загрязнения, что создаёт трудности для оценки радиационной ситуации на локальном уровне.

В настоящее время, при оценке степени загрязнения почвы цезием-137 нужно иметь в виду, что за прошедшее после аварии на Чернобыльской АЭС время активность радионуклида снизилась за счёт полураспада примерно на 20-25%.

В целом по Клиновскому району уровень радиоактивного загрязнения составляет от 5 до 15 Ки/км²

Одним из основных критериев оценки радиоактивной ситуации служит показатель содержания ¹³⁷Cs в сельскохозяйственной продукции. Это объясняется тем, что дозовые нагрузки на население, связанные с выбросом радионуклидов, обусловлены потреблением

сельскохозяйственных продуктов, производимых на загрязненных территориях. В большинстве случаев вклад внутреннего облучения превышает внешнее облучение.

ФГУ «Брянскагрохимрадиология» ежегодно проводит мониторинг за содержанием ^{137}Cs в производимой продукции растениеводства, кормах, органических удобрений в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах

За период после аварии произошло существенное снижение загрязнения продукции растениеводства. Содержание ^{137}Cs в зерне, овощах и картофеле, снизилось в 17-20 раз по сравнению с 1987-1989 гг. и в основном соответствует нормативным требованиям. По-прежнему высокий уровень загрязнения имеют зернобобовые культуры (горох, люпин, вика). Содержание ^{137}Cs в сене и зеленой массе трав постоянно имеет превышение нормативов, а в сенаже и силосе хотя в основном и укладывается в нормативы, в рационе дает существенный вклад в накопление радиоцезия в молочной и мясной продукции.

В пробах заготовленного сена на зимне-стойловый период средневзвешенный показатель ^{137}Cs составил 162 Бк/кг (норма 600 Бк/кг). Однако в Клиновском районе проб с превышением норматива выявлено 7,8-18,9% от всех проверенных.

Основным кормом в летний период является зеленая масса трав, и содержание в ней ^{137}Cs определяет качество молочной продукции по радиационному признаку. Из проверенных проб в районе 18-23% не соответствуют контрольному уровню по содержанию ^{137}Cs .

Динамика накопления ^{137}Cs в продовольственных и кормовых культурах показывает, что поступление радионуклидов в продукцию в настоящее время остается пока высокой и нестабильной, так как работа по воспроизводству плодородия почв практически не ведется, а снижение уровня загрязнения происходит только за счет естественного распада ^{137}Cs . Коренным образом на снижение поступления радионуклидов из почвы в растения влияет проведение защитных агрохимических мероприятий: известкования, фосфоритования, калиевания, применения минеральных и органических удобрений, культуртехнических работ. Данные виды работ в первую очередь необходимо проводить в «критических» хозяйствах.

В результате проводимого Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Клиновском районе радиационно-гигиенического мониторинга (РГМ) за пищевыми продуктами личных подсобных хозяйств, проведенного в 2009 году, установлено: на территории Клиновского района продолжают регистрироваться пищевые продукты с содержанием радионуклидов Чернобыльского происхождения выше установленных нормативов.

В 2009 году по Клиновскому району с повышенным содержанием радионуклидов были зарегистрированы пробы молока, мяса дичи, грибов и лесных ягод: 5,8% от общего числа исследованных на содержание радионуклидов проб молока, 60,0% проб грибов, 81,8% лесных ягод и 100% мяса дичи не соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.078-01 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» по содержанию радионуклида ^{137}Cs .

Максимальное значение содержания ^{137}Cs в молоке составило 456,7 Бк/л, при нормативе до 100 Бк/л; в грибах – 6751,0 Бк/кг, при нормативе 500 Бк/кг; в лесных ягодах –

5370,0 Бк/кг, при нормативе 160 Бк/кг; в мясе дичи – 1382,0 Бк/кг, при нормативе до 320 Бк/кг.

Поскольку в рационе питания жителей района вышеуказанные продукты питания занимают не последнее место, то вклад данного вида пищевой продукции в формирование дозы внутреннего облучения весьма ощутим. Данный факт увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний.

Таким образом, во избежание употребления загрязненных радионуклидами пищевых продуктов, все основные дозообразующие продукты (молочные и мясные продукты личных подсобных хозяйств, дикорастущие продукты (независимо от места сбора), дичь, мед, рыба местных водоемов, лекарственные травы) перед употреблением необходимо проверять на содержание радионуклидов ^{137}Cs .

В соответствии с Перечнем населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. N 1582, 8 населенных пунктов Великотопальского сельского поселения относятся к *зоне проживания с правом на отселение*. Среди них: с. Великая Топаль, п. Засновье, п. Красный, с. Малая Топаль, п. Дровосеки, п. Дубрава, п. Красная Лоза, п. Красный Мост, п. Первое Мая, с. Ольховка, д. Тулуковщина, п. Туренев, д.Рудня-Голубовка, с. Теремошка, с. Лопатни, д. Андреевка-Печевая, п. Маковье, п. Лядовка, х. Ганновка, п. Глинное, д.Заречье, с. Медведово, с. Душкино, д. Кирковка, с. Кивай, с. Бутовск, п. Красный Пахарь, п. Оболеншево, д. Березовка, с. Смотрова Буда, п. Калинин, п. Раскосы, п. Ляды, все населенные пункты Гулёвского сельского поселения, все населенные пункты Рожновского сельского поселения.

К *зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом* относятся: п.Киров, п. Поляна, п. Красный Клин, п. Круглое, с. Коржовка-Голубовка, д. Вьюнка, п. Красная Заря, п. Лукьяновка, п. Мизиричи, п. Сухопаровка, с. Сосновка, п. Воровского, п. Заря, п. Затишье, д. Кожушье, д.я Рудня-Тереховка, п. Ивановщина, с. Кневичи, п. Пчела, с. Кневичи, с. Смолевичи, с. Песчанка, д. Субовичи, п. Белая Криница, д. Близна, п. Борки, п. Мельяковка, п. Чемерна, п. Филатов Хутор, с. Мартьяновка, д. Кабановка, п. Овсеенков, п. Окоп, д. Якубовка, с. Павличи, п. Сурецкий Муравей, п. Сергеевка.

В соответствии с ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» №1244-1 от 15 мая 1991г. граждане, проживающие в населенных пунктах зоны проживания с правом на отселение, в которых среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения превышает 1 мЗв (0.1 бэр), и принявшие решение о выезде на другое место жительства, имеют право на возмещение вреда и меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом.

В зоне проживания с правом на отселение обеспечивается обязательный медицинский контроль за состоянием здоровья населения и осуществляются защитные мероприятия, направленные на снижение уровня облучения, о чем жители информируются через средства массовой информации.

Режим проживания населения в указанной зоне, порядок добровольного отселения из нее жителей, осуществления на этой территории хозяйственной и иной деятельности,

проведения мероприятий по охране здоровья и снижению риска заболеваемости населения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом - часть территории Российской Федерации за пределами зоны отчуждения, зоны отселения и зоны проживания с правом на отселение с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км. В указанной зоне среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв (0,1 бэр).

В данной зоне помимо осуществления комплекса контрмер, включающего медицинские мероприятия по радиационной и радиэкологической защите, создается хозяйственно-экологическая структура, обеспечивающая улучшение качества жизни населения выше среднего уровня, компенсирующая отрицательное воздействие психоэмоциональной нагрузки, связанной с чернобыльской катастрофой и применением контрмер.

3.9.6. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Клиновского района является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дБА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для крупных населенных пунктов, по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка, представленная индивидуальными домами с озеленёнными приусадебными участками, а также малоэтажными многоквартирными жилыми домами не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

3.10. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения района относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Клинцовском муниципальном районе являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Клинцовского городского поселения являются:

- сельское население;
- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;
- производственные объекты;
- транспорт.

На территории Клинцовского района уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);
- очистка крыш от снега, снежных нарывов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);
- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организуют общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию района – от накопившихся за зиму загрязнений;
- проводится уборка придомовых территорий;
- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;
- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка

Объектом размещения отходов в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 642-п (ред. от 25.05.2020г.) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории

Брянской области» является Полигон ТКО г. Клинцы, характеристика которого представлена в таблице ниже.

Информация об объектах размещения ТКО

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение объекта				Вид объекта	Назначение ОРО	Категория объекта по ПТО УНВОС (I, II, III, IV)	Эксплуатирующая организация			Площадь объекта, га	Проектная вместимость, тыс. тонн	Остаточная вместимость на 01.01.2020, тыс. тонн	Проектная мощность, тыс. тонн/год	Классы опасности принимаемых отходов	Год ввода в эксплуатацию	Реквизиты документа на право пользования объектом	Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО	Дата проведения последней инвентаризации ОРО
		Географические координаты	Ближайший населенный пункт, км и наименование	Код ОКТМО	Кадастровый номер участка				Наименование	ИНН	Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности									
1	Полигон ТКО г. Клинцы	52,74722, 32,166511	Брянская область, Клинцовский район, г. Клинцы 400 м на север от автодороги Клинцы – Ущерпье	15715000	32:30:0010304:2	Полигон ТКО	Захоронение	-	ООО "Благо"/ранее-МУП "Торговые ряды"	3233013745	нет	9,09	783,001	646,23	39,16	IV,V	2006	-	-	01.11.2019

3.11. Объекты культурного наследия и историко-культурный каркас Клиновского муниципального района

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Клиновского района, представлены в таблице 16.

Таблица 16

Объекты культурного наследия

№ п/ п	Наименование памятника	Вид объекта культурного наследия	Местонахождение	Датировка, автор	Категория охраны, документ о принятии на гос. охрану, гос. номер	Современное использование	Категория историко-культурного значения
1	Поселение "Красный Мост-3"	памятник археологии	0,3 км к ЮВ от д. Красный Мост, на мысу лев. берега р. Снов	III-II тыс. до н.э.	в/в	пашня	вновь выявленный
2	Поселение "Красный Мост-2"	памятник археологии	0,4 км к ЮВ от д. Красный Мост, на лев. берегу р. Снов	III-II тыс. до. н.э. XI-XIII вв.	в/в	пашня	вновь выявленный
3	Поселение "Красный Мост-1"	памятник археологии	0,5 км к ЮВ от д. Красный Мост, на лев берегу р. Снов	III-II тыс. до н.э.	в/в	не используется	вновь выявленный
4	Мельница ветряная	памятник архитектуры и градостроительства	с. Круглое	кон. XIX в.	М 645	не используется	Региональный
5	Поселение "Красный Мост-4"	памятник археологии	1,2 км к ЮВ т д. Красный Мост, в пойме прав. берега р. Снов	III-II тыс. до н.э.	в/в	выпас	вновь выявленный
6	Селище "Красный Мост-5"	памятник археологии	3 км к ЮЗ от д. Красный Мост, прав берег р. Снов	I тыс. до н.э.	в/в	выпас	вновь выявленный
7	Городище "Малая Топаль"	памятник археологии	0,5 км к С от с. Малая Топаль, на лев берегу р. Точка	XI-XIII вв.	М 406 1500595000	не используется	Региональный
8	Селище "Малая Топаль"	памятник археологии	0,2 км к С от с. Малая Топаль, за валом городища "Малая Топаль"	XI-XIII вв.	в/в	пашня	вновь выявленный
9	Братская могила 12 советских воинов, погибших в боях с	памятник истории и монументального	с. Малая Топаль	1943 г.	М 406 1500628000	-	Региональный

	немецко-фашистскими захватчиками	искусства					
10	Братская могила 12 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Великая Топаль	1943 г.	М 406 1500609000	-	Региональный
11	Усадьба П.В. Румянцева-Задунайского (главный дом)	памятник архитектуры и градостроительства	с. Великая Топаль	XVIII-XIX вв.	Ф 176 1500652000	сельская администрация	Федеральный
12	Городище "Великая Топаль"	памятник археологии	Ю окраина с. Великая Топаль, на кладбище	I тыс. до. н.э.	М 406 1500587000	инженерно-коммунальное, кладбище	Региональный
13	Усадьба П.В. Румянцева-Задунайского (флигель)	памятник архитектуры и градостроительства	с. Великая Топаль	1820 г.	Ф 176 1500652002	пошивочная мастерская	Федеральный
14	Усадьба П.В. Румянцева-Задунайского (Церковь Преображения)	памятник архитектуры и градостроительства	с. Великая Топаль	1780 г.	Ф 176 1500653000	православный храм	Федеральный
15	Усадьба П.В. Румянцева-Задунайского (Парк)	памятник архитектуры и градостроительства	с. Великая Топаль	1820 г.	Ф 176 1500652003	парк	Федеральный
16	Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Туросна	1943 г.	М 406 1500647000	-	Региональный
17	Курганный могильник "Гулевка" (2 Насыпи)	памятник археологии	К 3 от с. Гулевка, в саду	XI-XIII в.в.	М 406 1500589000	не используется	Региональный
18	Усадьба «Вьюнки»:	памятник архитектуры и градостроительства	р.п. Вьюнки	нач. XX в., инженер А.В. Соловьев по проекту итальянского архитектора	Ф 176 1500577000	санаторий «Вьюнки»	Федеральный
	- вилла				1500577001	спальный корпус	
	- машинное отделение				1500577002	административный корпус	

	-конюшня с голубятней				1500577003	столовая	
	- ледник				1500577004	ледник	
	-въездные ворота				1500577005	въездные ворота	
	- парк				1500577006	парк	
19	Могила селькора М. А. Румянцева, убитого кулаками	памятник истории и монументального искусства	с. Кожушье	1928 г.	М 406 1500625000	-	Региональный
20	Могила партизана К. А. Кина	памятник истории и монументального искусства	1 км от с. Мизиричи	1942 г.	М 406 1500631000	-	Региональный
21	Братская могила 6 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Сосновка	1943 г.	М 406 1500643000	-	Региональный
22	Церковь Покрова	памятник архитектуры и градостроительства	с. Сосновка	кон. XIX в.	в/в	сельский клуб	вновь выявленный
23	Курганный могильник "Коржовка-Голубовка" (86 насыпей)	памятник археологии	С окраина с. Коржовка-Голубовка у кладбища	X-XIII вв.	М 406 1500594000	не используется	Региональный
24	Братская могила 12 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Коржовка-Голубовка	1943 г.	М 406 1500260000	-	Региональный
25	Городище "Коржовка"	памятник археологии	2,5 км к СВ от с. Коржовка-Голубовка, на лев. берегу р. Унеча	IV-III тыс. до н.э.	в/в	не используется	вновь выявленный
26	Мемориальный комплекс "Речечка" (место где находилась деревня Речечка)	памятник истории и монументального искусства	4 км от с. Теремошка	1943 г.	М 406 1501667001	-	Региональный
27	Памятник жителям деревни Речечка	памятник истории и монументального искусства	4 км от с. Теремошка	1943 г.	М 406 1501667002	-	Региональный
28	Братская могила 67 мирных	памятник истории и	бывшее с. Речечка в 4	1943 г.	М 406	-	Региональный

	жителей с. Речечка, расстрелянных гитлеровцами	монументального искусства	км от с. Теремошка		1500638000		
29	Церковь Сергия Радонежского	памятник архитектуры и градостроительства	с. Тулуковщина	1873 г.	М 406 150065000	православный храм	Региональный
30	Курганный могильник "Ольховка-1" (17 насыпей)	памятник археологии	1 км к 3 от с. Ольховка, к Ю от а/д Клинцы - Красная Гора	XI - XII вв.	М 406 1500596000	пашня	Региональный
31	Братская могила 5 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Теремошка	1943 г.	М 406 1500646000	-	Региональный
32	Братская могила 9 красногвардейцев	памятник истории и монументального искусства	500 м С с. Ольховка	1918 г.	М 406 1500632000	-	Региональный
33	Курган "Ольховка-3"	памятник археологии	В часть с. Ольховка, на усадьбе М. П. Горошко	XI-XIII вв.	М 406 1500598000	пашня	Региональный
34	Курган "Ольховка-2"	памятник археологии	0,15 км к СВ от с. Ольховка, 0,25 км к Ю от дороги на с. Ущерпье	XI-XIII вв.	М 406 1500587000	лес	Региональный
35	Обелиск погибшим односельчанам	памятник истории и монументального	с. Ольховка				Местный
36	Поселение "Новоандреевка-2"	памятник археологии	0,72 км к ЮЗ от п. Новоандреевка, на левом берегу р. Ипуть	IV-II тыс. до н.э.	в/в	пашня	вновь выявленный
37	Братская могила 13 советских воинов и партизан	памятник истории и монументального искусства	с. Унеча	1943 г.	М 406 1500648000	-	Региональный
38	Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Гута-Корецкая	1943 г.	М 406 1500615000	-	Региональный
39	Братская могила 2 советских воинов, погибших в боях с	памятник истории и монументального	с. Лопатни	1943 г.	М 406 1500627000	-	Региональный

	немецко-фашистскими захватчиками	искусства					
40	Церковь Николая Чудотворца	памятник архитектуры и градостроительства	с. Лопатни	1861 г.	в/в	начальная школа	вновь выявленный
41	Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	д. Киневичи	1943 г.	М 406 1500623000	-	региональный
42	Братская могила рабочих продотряда, погибших от рук кулаков	памятник истории и монументального искусства	д. Киневичи	1918 г.	М 406 1500624000	-	региональный
43	Могила П.В. Сороковского, погибшего в бою с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Киваи	1943 г.	М 406 1500621000	-	региональный
44	Городище "Душкино"	памятник археологии	1 км к 3 от с. Душкино. в урочище "Городок"	I тыс. до н.э.	в/в	не используется	вновь выявленный
45	Курганный могильник "Бутовск" (11 насыпей)	памятник археологии	0,025 км к Ю от ЮВ окраины с. Бутовск, на кладбище	X-XIII тыс вв.	М 406 1500586000	инженерно-коммунальное, кладбище	региональный
46	Церковь Рождества Богородицы	памятник архитектуры и градостроительства	с. Душкино	кон. XIX в.	в/в	православный храм	вновь выявленный
47	Могила лейтенанта Б.П. Сидорова	памятник истории и монументального искусства	с. Медведово	1942 г.	М 406 1500630000	-	региональный
48	Курганный могильник "Медведово" (20 насыпей)	памятник археологии	Вблизи с. Медведово	XI-XIII вв.	в/в	пашня	вновь выявленный
49	Братская могила 5 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Смолевичи	1943 г.	М 406 1500641000	-	Региональный
50	Церковь Николая Чудотворца	памятник архитектуры и градостроительства	с. Смолевичи	сер. XIX в.	в/в	православный храм	вновь выявленный
51	Курганный могильник	памятник	0,6 км к ЮВ от с.	III-II тыс до н.э.	М 406	не	Региональный

	"Смолевичи-3" (6 насыпей)	археологии	Смолевичи, на лев берегу р. Унеча		1500601000	используется	
52	Братская могила 9 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Субовичи	1943 г.	М 406 1500645000	-	Региональный
53	Поселение "Смолевичи-1"	памятник археологии	1,5 км к СВ от с. Смолевичи, на правом берегу р. Унеча	III-II тыс. до н.э.	в/в	не используется	вновь выявленный
54	Курган "Смолевичи-2"	памятник археологии	0,8 км к ЮВ от с. Смолевичи, на прав берегу р. Унечи	-	М 406 1500602000	не используется	Региональный
55	Городище "Субовичи"	памятник археологии	0,5 км к ЮВ от д. Субовичи, на лев берегу ручья	I тыс. до н.э.	в/в	лес	вновь выявленный
56	Песеление "Борозенщина-4"	памятник археологии	1,77 км к Ю от п. Борозенщина, на мысу прав. берега р. Ипуть	III-II тыс до н.э.	в/в	выпас	вновь выявленный
57	Поселение "Борозенщина-3"	памятник археологии	1,7 км к Ю от п. Борозенщина, на мысу прав. берега р. Ипуть	III-II тыс. до н.э.	в/в	выпас	вновь выявленный
58	Поселение "Борозенщина-2"	памятник археологии	1,7 км к ЮЮВ от п. Борозенщина, на прав. берегу р. Ипуть	IV- II тыс. до н.э.	в/в	выпас	вновь выявленный
59	Поселение "Борозенщина-5"	памятник археологии	1,8 км к ЮВ от п. Борозенщина, на мысу прав, берега р. Ипуть	IV- II тыс. до н.э.	в/в	выпас	вновь выявленный
60	Поселение "Борозенщина-1"	памятник археологии	1,6 км к ЮВ от п. Борозенщина, на останце прав берега р. Ипуть	IV- II тыс. до н.э.	в/в	пашня	вновь выявленный
61	Братская могила 4 советских воинов и партизан	памятник истории и монументального искусства	с. Писаревка	1943 г.	М 406 1500634000	-	Региональный
62	Городище "Ущерпье-3"	памятник археологии	Ю окраина с. Ущерпье, на правом берегу р. Ипуть	XII в.	в/в	не используется	вновь выявленный

63	Братская могила 23 воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Ущерпье	1943 г.	М 406 1500649000	-	Региональный
64	Курганный могильник "Ущерпье-2" (3 насыпи)	памятник археологии	центр. часть с. Ущерпье в саду у Дома культуры	X-XIII вв.	М 406 1500607000	не используется	Региональный
65	Городище "Ущерпье-1"	памятник археологии	С окраина с.Ущерпье	I тыс. до н.э.	М 406 1500606000	не используется	Региональный
66	Селище "Ущерпье-4"	памятник археологии	В окраина с.Ущерпье на территории больницы	XII в.	в/в	застройка	вновь выявленный
67	Поселение "Ущерпье"	памятник археологии	0,82 км к В от с. Ущерпье, на лев берегу р. Ипать	IV тыс. до. н.э. I тыс. до н.э.	в/в	выпас	вновь выявленный
68	Поселение "Новоандреевка-1"	памятник археологии	0,71 км к ЮЗ от п. Новоандреевка, на левом берегу р. Ипать	IV-II тыс. до н.э.	в/в	пашня	вновь выявленный
69	Поселение "Новоандреевка-3"	памятник археологии	0,88 км к ЮЗ от дома лесника, на левом берегу р. Ипать	IV-II тыс. до н.э.	в/в	пашня	вновь выявленный
70	Могила политрука И. Г. Боброва	памятник истории и монументального искусства	с. Кипень-Рожновский	1941 г.	М 406 1500622000	-	Региональный
71	Братская могила 4 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Голота	1943 г.	М 406 1500611000	-	Региональный
72	Курганный могильник "Теремошка-2"	памятник археологии	3,5 км к З от с.Теремошка, в лесу	XI-XIII вв.	в/в	лес	вновь выявленный
73	Курганный могильник "Теремошка-1" (214 насыпей)	памятник археологии	3,5 км к З от с.Теремошка, в лесу	XI-XIII вв.	М 406 1500523000	лес	Региональный
74	Курганный могильник "Теремошка-4"	памятник археологии	3 км к ЗЮЗ от с. Теремошка в лесу	XI-XIII вв.	М 406 1500505000	лес	Региональный
75	Курганный могильник "Теремошка-3"	памятник археологии	3 км к ЮЗ от с.Теремошка, в лесу	XI-XIII вв.	М 406 1500054000	лес	Региональный
76	Братская могила 2 советских	памятник истории и	с. Рожны	1943 г.	М 406	-	Региональный

	воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	монументального искусства			1500639000		
77	Братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Смотрова Буда	1943 г.	М 406 1500642000	-	Региональный
78	Братская могила 2 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Мартьяновка	1943 г.	М 406 1500629000	-	Региональный
79	Братская могила 5 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Павличи	1943 г.	М 406 1500635000	-	Региональный
	Курганный могильник "Павличи" (27 насыпей)	памятник археологии	1 км СЗ от с. Павличи	X-XIII вв.	М 406 1500599000	лес	Региональный
80	Братская могила 5 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками	памятник истории и монументального искусства	с. Павличи	1943 г.	М 406 1500633000	-	Региональный

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранный зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Клиновского района поселения не установлены.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте СТП Клинцовского муниципального района учтены зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Клинцовского муниципального района к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- придорожные полосы автомобильных дорог;
- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

4.1.1. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- 2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
- 3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Клинцовского района представлены в таблице 17.

**Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос
основных рек и озер Клинцовского муниципального района**

№ п/п	Название водного объекта	Общая протяженность, км	Размер водоохраной зоны, м	Ширина береговой полосы, м	Ширина прибрежной защитной полосы, м
1	р. Ипуть	437	200	20	50
2	р. Снов	253	200	20	50
3	р. Унеча	92	200	20	50
4	руч. Точка	11	100	20	30 – 50
5	р. Туросна	34	100	20	30 – 50
6	р. Вепринка	38	100	20	30 – 50
7	р. Ельня	40	100	20	30 – 50
8	р. Московка	32	100	20	30 – 50
9	р. Близна	13	100	20	30 – 50
10	р. Титва	40	100	20	30 – 50
11	р. Романа	19	100	20	30 – 50
12	р. Каменка	менее 10	50	5	50
13	р. Голубовка	менее 10	50	5	50
14	руч. Студенец	менее 10	50	5	50
15	руч. Бобровец	менее 10	50	5	50
16	р. Гончарка	менее 10	50	5	50
17	р. Лутенка	менее 10	50	5	50
18	руч. Минешин	менее 10	50	5	50
19	р. Улетовка	менее 10	50	5	30 – 50
20	р. Тутварь	менее 10	50	5	30 – 50
21	р. Лутенка	менее 10	50	5	50
22	р. Мерятинка	менее 10	50	5	50

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 18.

**Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос
(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)**

Наименование зон	Регламенты использования территории	
	Запрещается	Допускается
Прибрежная защитная полоса	- Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона	

	Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.	
Водоохранная зона	- Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с	- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие

	законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ)	
Береговая полоса	- перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования)	- использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств

4.1.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток. В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно

их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4.1.3. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду

обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице ниже.

Таблица 19

**Режим использования территории санитарно-защитной зоны
(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)**

Не допускается	Допускается
- размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции	- размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства); - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей.

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого

шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В настоящее время на территории Клинцовского района часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений СТП Клинцовского района необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

4.1.4. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Гусевского муниципального района выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;
- линий и сооружений связи;
- систем газоснабжения;
- магистральных трубопроводов;
- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВт;
 - 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВт;
-

– 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВт.

Охранные зоны линий и сооружений и связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100м, для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород.

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». К охранным зонам железных дорог вне населенных пунктов относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;
 - вдоль автомагистрали III-IV категории - 50 м;
 - вдоль автомагистрали V категории - 25 м.
-

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В Клиновском муниципальном районе имеются автомобильные дороги III, IV, V технических категорий, вдоль которых устанавливаются придорожные полосы соответственно 50 и 25 м.

4.1.5. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

На территории Клиновского района расположены:

- государственный природный биологический заказник областного значения «Клиновский»;
- ООПТ регионального значения памятник природы «Голубовский родник»..
- памятник природы областного значения «Деханово», учрежденный решением исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение».
- памятник природы областного значения «Ключ-родник Кристалл», учрежденный решением исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 14.08.1972 №596 «О взятии под особую охрану памятников природы».
- памятник природ областного значения «Приипутьские Высоты», учрежденный решением исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 01.06.1961 № 333 «Об утверждении списка объектов области, подлежащих сохранению как памятники природы».

Государственный природный биологический заказник областного значения «Клиновский»

Год создания заказника – 1994. Правовой основой его функционирования являются решение Малого Совета от 02.04.92 № 54, постановления администрации области от 02.02.94 № 44, от 19.03.2001 № 92.

Основные объекты охраны: место обитания животных. Миссия заказника - сохранения биологического разнообразия и воспроизводства ценных видов охотничьих животных на северо-западе Брянской области.

На территории государственного природного биологического заказника областного значения «Клинцовский» обитают такие виды животных, как белка, горностай, заяц русак, кабан, косуля, куница, лисица, лось.

Редкие и исчезающие виды: черный аист, беркут, барсук, дрофа, выдра, выхухоль.

Использование: по данным государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Брянской области в 2009 году» охота проводилась на все виды охотничьих животных за исключением лоса.

Охрана животного мира: охрана осуществляется штатным персоналом охотхозяйств, егерем заказника «Клинцовский».

ООПТ регионального значения памятник природы «Голубовский родник».

Памятник природы образован с целью сохранения лога с многочисленными восходящими родниками, которые образуют полноводный ручей, впадающий в пруд.

Памятник природы образован без ограничения срока действия.

Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.

Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.

Памятник природы имеет площадь 1,4 га и расположен в Клинцовском районе, в 6 км к юго-западу от г. Клинцы, южные окрестности нп. Рудня-Голубовка. Памятник природы занимает участок выхода мощного родника: ложбину, примыкающую к вершине пруда в нп. Рудня-Голубовка. Граница памятника природы проходит в соответствии с картографическим приложением, приведенном в паспорте на данный памятник природы.

Режим охраны территории Памятника природы.

На территории Памятника природы запрещается:

- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- забор воды в коммерческих целях;
- засорение территории.

На территории Памятника природы разрешается:

- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора и пользования водой;
 - строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для общественного пользования водным источником;
 - проведение научных исследований и практических мероприятий, направленных на изучение и поддержание гидрологического режима;
-

– другие виды деятельности, не наносящие вреда природному комплексу и объекту (роднику) Памятника природы.

Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников.

На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц осуществляющих охрану, а также государственных органов осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника природы должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и утверждения индивидуального паспорта.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны, и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы.

Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

Памятник природы областного значения «Деханово»

Положение о памятнике природы «Деханово»

(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «Деханово» (далее по тексту – «Памятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121-З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных

природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения: многочисленных выходов родниковых вод из-под известняковых отложений в пойме р. Унеча и места произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (пальчатокоренник мясо-красный).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.

1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.

1.6. Памятник природы имеет площадь 3,2 га и расположен в Клиновском районе, в 8 км к северо-западу от окраины районного центра г. Клины, к северу нп Лопатни.

Памятник природы занимает участок склона, покрытого лесом, и пойменного луга между северной окраиной нп Лопатни и р. Унеча.

Граница Памятника природы проходит: от моста через р. Унеча (не включая зону отчуждения моста) на юго-восток по р. Унеча, включая русло, 400 м; далее через луг на юг до грунтовой дороги; далее по грунтовой дороге до ее пересечения с бровкой склона; далее на северо-запад по бровке склона и по северному краю частных участков и сельской улицы до полосы отчуждения у моста через р. Унеча; далее на северо-восток вдоль полосы отчуждения моста через р. Унеча до пересечения с правым берегом реки.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:

- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
- строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
- забор воды в коммерческих целях;
- уничтожение и повреждение древесной растительности;
- стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.

2.2. На территории Памятника природы разрешается:

- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора и пользования водой;
 - строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для общественного пользования водным источником;
 - сенокошение;
 - любительский лов рыбы;
 - экологический туризм;
-

-
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
 - другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.

2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников.

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ

на памятник природы областного значения

«ДЕХАНОВО»

(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Нормативная правовая основа функционирования:

- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов,
-

заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение»;

– Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.

Год организации – 1988

Площадь – 3,2 га

Местонахождение: Брянская область, Клинецкий район, в 8 км к северо-западу от окраины районного центра г. Клинцы, к северу от нп Лопатни (карта 1).

Территория и граница. Памятник природы занимает участок склона, покрытого лесом, и пойменного луга между северной окраиной нп Лопатни и р. Унеча (карта 2).

Граница памятника природы проходит: от моста через р. Унеча (не включая зону отчуждения моста) на юго-восток по р. Унеча, включая русло, 400 м; далее через луг на юг до грунтовой дороги; далее по грунтовой дороге до ее пересечения с бровкой склона; далее на северо-запад по бровке склона и по северному краю частных участков и сельской улицы до полосы отчуждения у моста через р. Унеча; далее на северо-восток вдоль полосы отчуждения моста через р. Унеча до пересечения с правым берегом реки.

Географические координаты.

центр: 52,830985° с.ш., 32,140542° в.д.

Расположен на землях поселения Лопатенской сельской администрации Клинецкого района.

Краткая характеристика. Лесной склон с многочисленными выходами родниковых вод из известняковых отложений в пойме р. Унеча. Самый крупный ключ – «Деханово», оборудован каптажем, деревянным настилом и беседкой. Родниковые воды образуют ручей протяженностью около 400 м.

Природоохранное значение.

Ботаническое:

– место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: пальчатокоренник мясо-красный.

Гидрологическое:

- система родников;
- участок р. Унеча;
- водоохранные леса р. Унеча.

Геологическое:

- известняковые отложения.

Социально-культурное:

- место используется для совершения религиозных обрядов.

Режим территории.

Запрещенные виды деятельности:

- все виды деятельности, нарушающие гидрологический режим;
 - строительство всех видов сооружений, не связанных с благоустройством родника;
 - забор воды в коммерческих целях;
-

-
- уничтожение и повреждение древесной растительности;
 - стоянка автотранспорта вне места, отведенного для этих целей;
 - применение пестицидов и минеральных удобрений;
 - строительство и прокладка новых коммуникаций;
 - загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.

Разрешенные виды деятельности:

- оборудование родника необходимым каптажем, защитными барьерами, подходами для набора и пользования водой;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для общественного пользования водным источником;
- сенокошение;
- любительский лов рыбы;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.

Охрану осуществляют:

- Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:

- Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
- Администрацией Клинцовского района. 243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.

Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.

Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Приложение 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы

«ДЕХАНОВО»

(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Экосистемы, сообщества, объекты:

- родники, восходящие и вытекающие из известняковых отложений;
 - древесная растительность вокруг родников и образованного ими ручья.
-

Редкие виды растений:

Русское название	Латинское название	Статус
Пальчатокоренник мясо-красный	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Бр

Примечание. Статус: Бр – вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Приложение 2**Основные черты природы памятника природы
«ДЕХАНОВО»**

(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Рельеф. Коренной склон и высокая пойма долины р. Унеча. Склон имеет северо-восточной экспозиции, перепад высот составляет 4-5 м. Преобладающие абсолютные высоты 150 м.

Почвы. Выходы известняков и мела на склоне, аллювиальные луговые с преобладанием суглинков в пойме реки.

Гидрология. Система восходящих и вытекающих из-под склона родников. Родниковые воды образуют ручей (левый приток р. Унеча) протяженностью около 400 м и шириной около 4 м. Дно илистое, топкое, берега покрыты древесной растительностью. Северная граница памятника природы протяженностью около 400 м проходит по р. Унеча. Ширина реки в пределах памятника природы около 10-15 м, русло прямое. Вода мутная, течение среднее. Дно песчаное или илистое.

Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными, луговыми и водными сообществами. Древесная растительность занимает 2 га (63%), водоемы – около 0,9 га (28%), луга – 0,3 га (9%).

В древостое отмечены: ива белая, клен остролистный, ракита, липа, ольха, вяз, ясень, береза, осина. Хорошо развит кустарниковый ярус: бузина черная, бузина красная, ива сероватая, лещина, крушина и др. В травяном покрове отмечены: манник большой, дудник лесной, вероника ключевая, мята водная, щучка, осока мохнатая, ландыш, пустырник, полынь обыкновенная, повой заборный, гравилат городской, дрема белая, крапива, чистотел, хмель, вербейник монетчатый, будра плющевидная и др. На лугу отмечены: тимopheевка, ежа сборная, звездчатка злаковидная, подмаренник, лютик едкий, лапчатка, тысячелистник, щавель кислый, подорожник ланцетный, подорожник средний, ослинник двулетний, черноголовка, гвоздика-травянка, пижма, сныть, тростник, цмин песчаный, икотник серый и др.

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название	Латинское название	Примечание
Озерная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	
Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	
Городская ласточка	<i>Delichon urbica</i>	
Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	
Ворон	<i>Corvus corax</i>	
Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	

Русское название	Латинское название	Примечание
Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	
Черный дрозд	<i>Turdus merula</i>	
Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	
Большая синица	<i>Parus major</i>	
Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	
Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель	Площадь, га	%
Лесные земли	—	—
в том числе:		
покрытые лесом земли	—	—
непокрытые лесом земли	—	—
Пашни	—	—
Луга (сенокосы и пастбища)	0,3	9,4
Сады	—	—
Водоемы (реки, озера, пруды)	0,9	28,1
Болота	—	—
Кустарники	—	—
Земли населенных пунктов	—	—
Другие (просеки, дороги)	—	—
Прочие	2	62,5
ИТОГО	3,2	100

Приложение 3

Состояние памятника природы

«ДЕХАНОВО»

(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)


Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы:

- местами ручей захламлен бытовым мусором.


Рекомендации:

- установка аншлага (1 шт.) с предупреждением о статусе памятника природы и запретом засорения территории;
- уборка территории.



Карта 1. Расположение памятника природы «Деханово»
(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Масштаб 1 : 200 000



Карта 2. Территория и граница памятника природы «Деханово»
(«7 ключей, вытекающих из известняковых отложений Лопатенской высоты»)

Масштаб 1: 10 000

Памятник природы областного значения «Ключ-родник Кристалл»

Положение о памятнике природы «Ключ-родник Кристалл»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «**Ключ-родник Кристалл**» (далее по тексту – «Памятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121-3 «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения родника.

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.

1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.

1.6. Памятник природы имеет площадь 0,5 га и расположен в Клинцовском районе, в 5 км к северу от окраины районного центра г. Клинцы, между нп Смолевичи, Чемерна и Лопатни.

Памятник природы располагается на землях СПК «Труд».

Граница Памятника природы проходит по бровке бортов склона, из-под которого бьет родник. Борты склона в виде получаши ограничивают родник с юго-восточной, южной, западной и северо-западной стороны; северо-восточная граница памятника природы проходит по краю водного зеркала, где накапливается родниковая вода.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:

- добыча полезных ископаемых;
- уничтожение и повреждение древесной растительности;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.

2.2. На территории Памятника природы разрешается:

- оборудование родника;
 - строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для общественного пользования водным источником;
 - проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
 - другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.
-

2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников.

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ **на памятник природы областного значения** **«Ключ-родник Кристалл»**

Нормативная правовая основа функционирования:

- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии под особую охрану памятников природы»;
 - Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов, заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение»;
-

– Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.

Год организации – 1972

Площадь – 0,5 га.

Местонахождение: Брянская область, Клиновский район, в 5 км к северу от окраины районного центра г. Клины, между нп Смолевичи, Чемерна и Лопатни (карта 1).

Территория и граница. Памятник природы располагается на землях СПК «Труд» (карта 2).

Граница памятника природы проходит по бровке бортов склона, из-под которого бьет родник. Борты склона в виде полукаши ограничивают родник с юго-восточной, южной, западной и северо-западной стороны; северо-восточная граница памятника природы проходит по краю водного зеркала, где накапливается родниковая вода.

Географические координаты.

Центр: 52,821389° с.ш., 32,193144° в.д.

Расположен на землях: СПК «Труд».

Краткая характеристика. Небольшие выходы родниковых вод в основании мелового склона. Родник оборудован деревянными и бетонными коробами в местах выхода воды, деревянными настилами через водоток, кроме того, установлена беседка и на деревьях прикреплены иконы.

Природоохранное значение.

Гидрологическое:

- восходящие родники.

Историко-культурное:

- место отдыха, проведение торжественных и религиозных обрядов.

Режим территории.

Запрещенные виды деятельности:

- добыча полезных ископаемых;
- уничтожение и повреждение древесной растительности;
- осушительная мелиорация;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.

Разрешенные виды деятельности:

- оборудование родника;
- строительство культовых и иных сооружений, связанных с благоустройством родника для общественного пользования водным источником;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.

Охрану осуществляют:

– Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;

– другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:

– Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;

– Администрацией Клинцовского района, адрес: 243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.

Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.

Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Приложение 1

Перечень особо охраняемых объектов памятника природы

«Ключ-родник Кристалл»

Экосистемы, сообщества, объекты:

- восходящие родники;
- место проведение торжественных и религиозных обрядов.

Приложение 2

Основные черты природы памятника природы

«Ключ-родник Кристалл»

Рельеф. Крутой склон северо-восточной экспозиции. Высота склона 4-4,5 м, крутизна около 40-45°. Преобладающие высоты 150 м. Полукруглые борта склона постепенно понижаются к северо-востоку и своей формой напоминают чашу.

Почвы. Карбонатные (в месте выхода родника).

Гидрология. Несколько восходящих и вытекающих из-под склона родников, которые образуют небольшой водоем. Из родникового водоема берет начало ручей шириной русла 1,0-1,5 м.

Растительность. Древесная растительность образована черноольховым лесом лес с примесью в древостое клена остролистного и клена американского. Кустарниковый ярус сформирован из рябины и малины. В травяном ярусе отмечены: сныть, недотрога крупноцветковая, лютик ползучий, вороний глаз, крапива, звездчатка средняя, чистотел, подорожник большой, норичник, хмель, гравилат речной, одуванчик лекарственный.

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название	Латинское название	Примечание
Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	
Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	
Обыкновенный соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	

Русское название	Латинское название	Примечание
Черный дрозд	<i>Turdus merula</i>	
Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель	Площадь, га	%
Лесные земли	—	—
Пашни	—	—
Луга (сенокосы и пастбища)	—	—
Сады	—	—
Водоемы (реки, озера, пруды)	0,4	80,0
Болота	—	—
Земли населенных пунктов	—	—
Прочие (облесенный склон)	0,1	20,0
ИТОГО	0,2	100

Приложение 3

Состояние памятника природы

«Ключ-родник Кристалл»

и меры по улучшению охраны

(по данным на 2008 год)

Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное


Негативные факторы:

- земля в окрестностях родника сильно вытоптана и уплотнена;
- не убран строительный материал – бетонные глыбы;
- под информационный аншлаг использовано живое дерево (щит врос в живую ткань дерева).

Рекомендации:


- установка сходней к роднику;
- уборка строительного материала;
- установка предупредительного аншлага (1 шт.) на специальном столбике.

—



Карта 1. Расположение памятника природы «Ключ-родник Кристалл»

Масштаб 1 : 200 000



Карта 2. Территория и граница памятника природы «Ключ-родник Кристалл»

Масштаб 1: 10 000

Положение о памятнике природы «Припутьские Высоты»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о памятнике природы областного значения «**Приипутские Высоты**» (далее по тексту – «Памятник природы») разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 № 121-З «Об особо охраняемых природных территориях Брянской области» и «Примерными положениями о государственных природных заказниках и памятниках природы», утвержденных Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 20.

1.2. Памятник природы образован с целью сохранения: лесного массива на крутом склоне в долине р. Ипуть; места произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области (пальчатокоренник мясо-красный).

1.3. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

1.4. Образование Памятника природы не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.

1.5. Памятник природы находится в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Брянской области, осуществляющего государственное управление особо охраняемыми природными территориями областного значения.

1.6. Памятник природы имеет площадь 8,5 га и расположен в Клиновском районе, в 23 км к западу от районного центра г. Клинов, западный склон долины р. Ипуть, восточная окраина с. Ущербье.

Памятник природы расположен на восточной окраине с. Ущербье.

Граница Памятника природы проходит: от мемориального памятника на бровке склона на север и затем на восток (около 750 м) по краю леса до грунтовой дороги на подножье склона; далее на юг (около 300 м) по этой грунтовой дороге до пересечения с тропой; далее на запад по этой тропе по дну оврага (около 200 м) до мемориального памятника на бровке склона.

2. Режим охраны территории Памятника природы

2.1. На территории Памятника природы запрещается:

- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.

2.2. На территории Памятника природы разрешается:

- сбор ягод и грибов;
- экологический туризм;
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
- другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам Памятника природы.

2.3. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границы. Расходы на изготовление и

установку предупредительных и информационных знаков финансируются за счет средств областного бюджета, а также за счет других, не запрещенных законом источников.

2.4. На Памятник природы составляется индивидуальный паспорт, который утверждается администрацией Брянской области. В паспорте указываются: наименование и подчинение Памятника природы, местонахождение, описание границ, площадь, режим особой охраны, допустимые виды деятельности, наименование юридических и физических лиц, осуществляющих охрану, а также государственных органов, осуществляющих контроль над соблюдением режима особой охраны территории Памятника природы. К индивидуальному паспорту прилагаются карты расположения территории и границ Памятника природы.

2.5. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника природы, должны иметь копии паспорта Памятника природы, или копии настоящего Положения о Памятнике природы на период составления и утверждения индивидуального паспорта.

2.6. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в границах Памятника природы, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в Памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

2.7. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

3. Контроль над соблюдением режима особой охраны Памятника природы

3.1. Контроль над соблюдением установленного режима охраны Памятника природы осуществляется уполномоченным государственным органом Брянской области по управлению особо охраняемыми природными территориями областного значения и иными специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации и Брянской области.

ПАСПОРТ

на памятник природы областного значения

«ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»

Нормативная правовая основа функционирования:

- Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 1.06.1961 г. № 333 «Об утверждении списка объектов области, подлежащих сохранению, как памятники природы»;
 - Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета депутатов трудящихся от 14.08.1972 г. № 596 «О взятии под особую охрану памятников природы»;
 - Решение исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов от 30.03.1988 г. № 129 «О взятии под охрану природных объектов,
-

заслуживающих статуса государственных памятников природы, имеющих научное, средообразующее, историческое, культурно-эстетическое значение»;

– Решение (Постановление), утверждающее данный паспорт памятника природы.

Год организации – 1961

Площадь – 8,5 га.

Местонахождение: Брянская область, Клинцовский район, в 23 км к западу от районного центра г. Клинцы, западный склон долины р. Ипуть, восточная окраина с. Ущерье (карта 1).

Территория и граница. Памятник природы расположен на восточной окраине с. Ущерье (карты 2, 3).

Граница памятника природы проходит: от мемориального памятника на бровке склона на север и затем на восток (около 750 м) по краю леса до грунтовой дороги на подножье склона; далее на юг (около 300 м) по этой грунтовой дороге до пересечения с тропой; далее на запад по этой тропе по дну оврага (около 200 м) до мемориального памятника на бровке склона.

Географические координаты.

Центр: 52,718015° с.ш., 31,893690° в.д.;

Крайние точки: 52,716338° – 52,719692° с.ш.; 31,891211° – 31,896116° в.д.

Расположен на землях Рожновского сельского поселения.

Краткая характеристика. Небольшой лесной массив на коренном склоне правого берега р. Ипуть.

Природоохранное значение.

Ботаническое:

- широколиственный лес;
- место произрастания 1 вида растений, внесенного в Красную книгу Брянской области: пальчатокоренник мясо-красный.

Геологическое:

- в обнажениях берега встречаются наложения двух ледниковых периодов с погребенной между ними доисторической почвой.

Гидрологическое:

- водоохранные леса р. Ипуть.

Режим территории.

Запрещенные виды деятельности:

- все виды рубок леса, кроме санитарных и рубок ухода;
- применение пестицидов и минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых коммуникаций;
- загрязнение территории, складирование и захоронение любых отходов.

Разрешенные виды деятельности:

- сбор ягод и грибов;
 - экологический туризм;
-

-
- проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание биологического разнообразия;
 - другие виды деятельности, не наносящие вред природным комплексам и объектам памятника природы.

Охрану осуществляют:

- Управление по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 58;
- другие специально уполномоченные государственные органы в области охраны объектов животного и растительного мира и среды их обитания.

Памятник природы взят на учет:

- Комитетом природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области, адрес: 241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 2;
- Администрацией Клинцовского района. 243140, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42.

Приложение 1. Перечень особо охраняемых объектов памятника природы.

Приложение 2. Основные черты природы памятника природы.

Приложение 3. Состояние и меры по улучшению охраны памятника природы.

Приложение 1

***Перечень особо охраняемых объектов памятника природы
«ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»***

Экосистемы, сообщества, объекты:

- широколиственные леса;
- погребенная доисторическая почва между наслоениями двух ледниковых периодов.

Редкие виды растений:

Русское название	Латинское название	Статус
Пальчатокоренник мясо-красный	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Бр

Примечание. Статус: Бр – вид внесен в Красную книгу Брянской области.

Приложение 2

**Основные черты природы памятника природы
«ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»**

Рельеф. Возвышенный – присклоновый участок, и крутой склон восточной экспозиции. Угол склона достигает 30-40°. Преобладающие высоты 140-160 м. Склон пересекают 2 оврага, высотой 6-7 м.

Почвы. Дерново-подзолистые и суглинистые.

Гидрология. Следы временных водотоков по склону и дну оврага.

Растительность. Растительность памятника природы представлена лесными сообществами – 7,5 га (88%).

Широколиственный лес: ясень, дуб, липа, клен остролистный и американский, береза, груша, яблоня, вяз, осина, тополь белый, ива белая, туя западная. На бровке памятника природы произрастает старый ясеневый лес паркового типа. В кустарниковом ярусе: сирень, лещина, роза, бузина, акация, подрост сосны и других древесных пород. В травяном ярусе: тимopheевка, колокольчик широколистный, тысячелистник, ластовень, вейник, вероника длиннолистная, ежа, полевица собачья, подорожник средний, молочай, душица, лапчатка прямостоячая, горошек, хвощ, иссоп, клевер гибридный, ослинник, коровяк метельчатый, подмаренник, гвоздика-травянка, щавель кислый, будра плющевидная, сныть, чистотел, недотрога крупноцветковая, вероника лекарственная, таволга, репешок, крапива и др.

Животное население. На территории памятника природы отмечены:

Русское название	Латинское название	Примечание
Черный стриж	<i>Apus apus</i>	
Пестрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	
Ворон	<i>Corvus corax</i>	
Черноголовая славка	<i>Sylvia atricapilla</i>	
Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	
Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	
Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	
Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	
Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	
Черный дрозд	<i>Turdus merula</i>	
Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	
Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	
Обыкновенная лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	
Большая синица	<i>Parus major</i>	
Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	
Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	

Экспликация земель памятника природы (примерная)

Категория земель	Площадь, га	%
Лесные земли	7,5	88,2
в том числе:		
покрытые лесом земли	—	—
непокрытые лесом земли	—	—

Категория земель	Площадь, га	%
Пашни	—	—
Луга (сенокосы и пастбища)	—	—
Сады	—	—
Водоемы (реки, озера, пруды)	—	—
Болота	—	—
Кустарники	—	—
Земли населенных пунктов	—	—
Другие (просеки, дороги)	—	—
Прочие (заброшенные строения)	1,0	11,8
ИТОГО	8,5	100

Приложение 3

**Состояние памятника природы
«ПРИИПУТЬСКИЕ ВЫСОТЫ»
и меры по улучшению охраны
(по данным на 2008 год)**


Оценка состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное

Негативные факторы:

- свалка мусора на вершине оврага;
- заброшенные строения (кирпичные и деревянные) на площади 1,0 га;
- бытовой мусор в лесу;
- усыхание старых деревьев ясеня.


Рекомендации:

- установка аншлага (не менее 2 шт.);
 - разборка старых строений;
 - удаление строительного и бытового мусора с территории памятника природы;
 - удаление свалки мусора на вершине оврага.
-




Карта 1. Расположение памятника природы «Припутьские Высоты»

Масштаб 1 : 200 000



Карта 2. Территория и граница памятника природы «Припутьские Высоты»

Масштаб 1: 25 000



Карта 3. Территория и граница памятника природы «Припутьские Высоты»

Масштаб 1: 10 000

5. ОБОСНОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

5.1. ОБОСНОВАНИЯ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целесообразность вариантного подхода к обоснованию отдельных мероприятий по территориальному планированию зависит от полноты, степени обоснованности документов по развитию и размещению объектов капитального строительства. В связи с этим ряд мероприятий на данной стадии градостроительных обоснований не требует рассмотрения других вариантов размещения объектов - например, в случае включения объектов в адресную инвестиционную программу, стратегические планы и целевые программы.

В других случаях необходимы: последовательный анализ комплекса предпосылок и условий и разработка вариантов (возможно сценариев) их реализации на основе апробированных в градостроительной практике методов и подходов.

Ниже коротко изложены принципиальные подходы и последовательность обоснования отдельных мероприятий на вариантной основе.

Обоснование зон планируемого размещения объектов капитального строительства предполагает последовательный анализ и отбор наиболее предпочтительных вариантов на основе:

1. Анализа современного состояния, проблем и тенденций развития и размещения на территории отраслей экономики и социальной сферы.
2. Учёта стратегических задач социально-экономического развития, сценариев их достижения, возможных зон и точек активного экономического развития при обосновании мероприятий по территориальному планированию.
3. Обоснования оптимальной модели планировочной и функциональной организации территории и систем расселения с учётом результатов исследования на предыдущем этапе. При этом оцениваются варианты функционального зонирования на основе комплексной оценки территории и планировочного каркаса системы расселения.
4. Анализа потенциала территории, ограничений её использования. Отбор наиболее благоприятных частей территории (зон) по комплексу условий, факторов, предпосылок:
 - экономической целесообразности, социальной значимости размещения объекта;
 - градостроительных предпосылок его размещения;
 - результатов инженерных изысканий, влияющих на обоснование размещения объекта по выбранному варианту.

Варианты решения задач территориального планирования

В соответствии с требованиями ст. 19 Градостроительного кодекса РФ Схема территориального планирования Клиновского муниципального района должна определить зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

- 1) объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;
- 2) автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- 3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района, в том числе объектов:
 - образования;
 - здравоохранения;
 - физической культуры и массового спорта;
 - утилизация и переработки бытовых и промышленных отходов;
 - иных областей в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Кроме того, в Схеме территориального планирования Клиновского муниципального района устанавливаются границы зон планируемого размещения новых производственных, коммунально-складских, транспортно-логистических, рекреационных объектов, расположенных вне границ населенных пунктов. Зоны планируемого размещения указанных объектов определяются путем анализа факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность территорий, с учетом выбора наиболее рационального вида использования территории.

5.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

5.2.1. Планировочная организация территории и расселение

Одним из основных вопросов Схемы территориального планирования является разработка направлений развития системы расселения района, основанных на современной расселенческой теории и практике, с учетом специфики рассматриваемой территории.

Существующая групповая система населенных мест Клиновского района представлена 9 сельскими поселениями (администрациями).

Административным центром Клиновского района является г. Клиновы – промышленный, транспортный, административно-хозяйственный, межрайонный культурный центр.

Район относится к агропромышленной зоне, расположенной западнее центральной части территории области, отличающейся развитым сельскохозяйственным производством.

Дальнейшее развитие и совершенствование планировочной структуры расселения базируется на повышении эффективности промышленного производства, сельского

хозяйства, транспортно-логистической инфраструктуры, рационально-пространственной организации городского и сельского расселения, размещения рекреации. Основными проблемами, которые необходимо решить в перспективе, являются:

- формирование каркаса опорных центров, обеспечивающих устойчивость системы расселения и оказывающих влияние на развитие тяготеющих к ним территорий;
- повышение качества автодорожной сети;
- формирование туристической инфраструктуры в сельских поселениях, представляющих интерес для развития туризма и рекреации;
- развитие сети предприятий транспортного, агросервисного, культурно-бытового обслуживания сельских товаропроизводителей и жителей сел.

Выделенные выше зоны, определенные в «Схеме» должны обеспечить оптимальный режим использования отдельных частей территории Клинцовского района, взаимного размещения различных видов хозяйственной деятельности, сохранения и восстановления ценных природных ресурсов.

Для существующей численности населения, с учетом динамики ее изменения за последний период времени, а также в соответствии с уровнем развития социальной и производственной сфер, каждому населенному пункту присвоен статус по отношению к градостроительному развитию территории (Схема 13 материалов по обоснованию):

- исключаемые из закона (расселяемые) – населенные пункты с отсутствующей производственной и социальной сферами (население которых будет переселено в близлежащие населенные пункты, либо в административный центр поселения, к которому принадлежит данный населенный пункт);
- без градостроительного развития – населенные пункты с неразвитой производственной и социальной сферами;
- слабого градостроительного развития – населенные пункты со слабовыраженной системой социально-бытового обслуживания населения и слаборазвитым производством;
- умеренного градостроительного развития – населенные пункты с достаточно развитой системой социально-бытового обслуживания населения и производственными мощностями;
- активного градостроительного развития – населенные пункты с развитыми сферами деятельности всех направлений, которые обеспечивают комфортное проживание населения.

5.2.2. Предложения по различному функциональному назначению территорий

Предложения по различному функциональному назначению территорий Клинцовского муниципального района базируются на анализе современного хозяйственного использования территории, наличии природно-ресурсного потенциала,

имеющихся территориально-отраслевых прогнозов, ранее разработанной и разрабатываемой в настоящее время градостроительной документации.

Размещение границ категорий земель, а также территорий различного функционального назначения, их конфигурация определены на основе перспективной планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных планировочных элементов - главных и второстепенных планировочных центров и осей.

В территориальном планировании были учтены предложения по развитию территории, представленные в проектах генеральных планов поселений, разрабатываемых в настоящее время.

В пределах Клиновского муниципального района в проекте в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации выделены границы следующих категорий земель:

- земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Здесь предполагается развитие хозяйственного и градостроительного освоения с размещением гражданского строительства, производственного использования, инженерно-транспортной инфраструктуры;

- земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.:

- сельскохозяйственные угодья
- сельскохозяйственные предприятия.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенных пунктов и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

- кладбища;
- земли энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли промышленности.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

- земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч.:

- *Земли особо охраняемых природных территорий*

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

- *Земли рекреационного назначения*

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

- **земли лесного фонда**, в т.ч.:

- *Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;*
- *Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Российской Федерации;*
- *Леса, имеющие научное или историческое значение;*
- *Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах;*
- *Нерестовоохранные полосы лесов;*
- *Эксплуатационные леса;*
- *Зона отвода железной дороги.*

Зонирование земель лесного фонда по целевому назначению выполнено в соответствии с Лесохозяйственным регламентом ГУ «Клинцовское лесничество».

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогаины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ, лесным законодательством, а также Лесохозяйственным регламентом ГУ «Гагаринское лесничество».

- **земли водного фонда**:

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Состав и порядок использования земель различных категорий определены Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.3. Основные направления экономического развития Клинцовского муниципального района

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Клинцовского района Брянской области до 2030 года» экономическое развитие района предполагается решение следующих задач по направлениям:

"ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА"

1. Формирование конкурентоспособного образовательного комплекса.
2. Формирование современной системы медицинского обслуживания.
3. Сбалансированная демографическая и социальная политика.
4. Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов.
5. Сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь района.
6. Обеспечение потребностей рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах.
7. Повышение обеспеченности населения жильем.

"ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ"

1. Стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
-

2. Развитие современных форматов торговли, обеспечения доступа в удаленные и малочисленные населенные пункты.

3. Обеспечение потребностей рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах, прогноз рынка труда до 2030 года.

"АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"

1. Развитие агропромышленного кластера, увеличение доли сельскохозяйственной продукции, перерабатываемой на территории Клинецовского района.

2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение.

3. Повышение продуктивности и качества продукции АПК, развитие экологически чистых и инновационных направлений (пищевые и агробiotехнологии)

4. Поддержка малых форм хозяйствования, повышение уровня рентабельности.

5. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

"ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ"

1. Увеличение транспортной связанности Клинецовского района.

2. Обеспечение безопасности на транспорте, внедрение принципов нулевой терпимости к дорожно-транспортным происшествиям.

3. Комфортная среда.

4. Жилищная политика.

"ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН"

1. Обеспечение устойчивого лесопользования, защита природных лесных экосистем, развитие лесного хозяйства.

2. Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах, реализация программы "Чистая вода".

3. Предупреждение потенциального экологического вреда, внедрение принципов безотходного производства и потребления.

4. Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Клинецовского района

5. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса Клинецовского района, обеспечение газификации, развитие энергетики.

"СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

1. Выход с инициативами на региональный и федеральный уровень, для вхождения в инвестиционные проекты субъекта и федеральные.

2. Создание инфраструктуры цифрового (умного) муниципалитета, постепенное вовлечение жителей района в процессы решения повседневных и долгосрочных задач с использованием инфраструктуры умного муниципалитета.

3. Внедрение технологий бережливого производства в практике управления муниципальными фондами, управленческом аппарате района и подведомственных организаций.

4. Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития Клинцовского района

5. Проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики, отвечающей задачам социально-экономического развития Клинцовского района, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.

"ИНВЕСТИЦИИ"

1. Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды.

2. Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, привлечения квалифицированных кадров.

3. Создание единой системы поддержки инвестиционных проектов, включая финансовую, консультационную, а также инфраструктуру в области поддержки инновационного и высокотехнологичного бизнеса.

4. Развитие института государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Основные приоритетные направления Стратегии:

— формирование условий для всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной поддержки;

— создание современных высокотехнологичных производств, обеспечение развития традиционных отраслей промышленности и услуг, развитие предпринимательства, внедрение новейших технологий, обеспечение потребностей рынка труда;

— сформировать муниципалитет прогрессивного развития АПК с экспортным потенциалом, основанный на развитии и применении высокоэффективных и инновационных технологий, производстве продукции с высокой добавленной

стоимостью;

- внедрить модель устойчивого эколого-ориентированного развития, которая предполагает сохранение и преумножение уникального природного капитала для будущих поколений;

- создание современной системы управления социально-экономическим развитием Клинцовского района на основе лучших отечественных и зарубежных практик, включая реализацию концепций умного, открытого, бережливого и цифрового района, внедрение проектного управления и др.;

- создание наилучших условий для развития экспортной деятельности, включение предприятий Клинцовского района в межрегиональные и международные производственные цепочки;

- создание условий для становления Клинцовского района как муниципалитета, привлекательного для инвестиций, обладающего существенными конкурентными преимуществами по сравнению с соседними районами, включая уникальный человеческий капитал, инфраструктуру поддержки инвестиций и инженерную инфраструктуру.

Основные задачи Стратегии:

- содействие реализации инвестиционных проектов, формирование инвестиционных площадок;

- внедрение различных мер поддержки малого и среднего предпринимательства;

- реализация дорожной карты внедрения стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

- содействие участию сельскохозяйственных предприятий в программах поддержки Минсельхоза России, Минпромторга России;

- содействие сельскохозяйственным предприятиям в участии в выставочно-ярмарочной деятельности;

- реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения;

- участие в реализации государственных программ в сфере образования, культуры, здравоохранения, ЖКХ;

- ликвидация и предупреждение потенциального экологического вреда;

-
- реализация мер по поддержке качества жизни населения района;
 - вовлечение наибольшего числа граждан к занятию спортом.

5.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

5.3.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Клинцовского района основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельских поселений для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения к расчетному сроку до уровня 36,4 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 20

Численность населения согласно Сценарию 1

Показатели	Существующее положение	Первая очередь	Расчетный срок
Численность постоянного населения, тыс. чел.	16,54	13,7	10,76

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;
- замедление оттока трудоспособного населения;
- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;
- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;
- совершенствование системы социального обслуживания населения;
- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема сельскохозяйственного производства;
- увеличение инвестиций в основной капитал;
- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;
- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;
- создание новых рабочих мест;
- рост реальных денежных доходов населения;
- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 21

Численность населения согласно Сценарию 2

Показатели	Существующее положение	Первая очередь	Расчетный срок
Численность населения, тыс. чел.	16,54	19,42	18,53

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Миграционный прирост будет значительным. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

5.3.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Клинцовского района наблюдалась стабильная численность населения.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населения, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения

трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддается корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт естественного прироста.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 22

Численность населения Клиновского муниципального района

Наименование поселения	Существующее положение		1-я очередь		Расчетный срок	
	Числ. насел., тыс. чел.	Доля, %	Числ. насел., тыс. чел.	Доля, %	Числ. насел., тыс. чел.	Доля, %
Великотопальское сельское поселение	1,132	6,8	1,088	5,6	0,99	5,3
Гулевское сельское поселение	1,088	6,6	1,135	5,8	1,115	6,0
Коржовоголубовское сельское поселение	3,437	20,8	5,495	28,3	4,977	26,8
Лопатенское сельское поселение	0,979	5,9	0,954	4,9	1,271	6,9
Медведовское сельское поселение	2,048	12,4	2,02	10,4	1,99	10,7
Первомайское сельское поселение	2,258	13,7	2,81	14,5	2,664	14,4
Рожновское сельское поселение	1,405	8,5	1,37	7,1	1,336	7,2
Смолевичское сельское поселение	2,148	13,0	2,489	12,8	2,334	12,6
Смотровобудское сельское поселение	2,045	12,3	2,062	10,6	1,862	10,1
Итого по району:	44,2	100,0	19,423	100,0	18,539	100,0

5.3.3. Развитие экономической базы

Реализация мероприятий, направленных на экономическое развитие городского поселения, предусматривает увеличение доли населения, занятого в материальном производстве.

В районе предполагается строительство сельскохозяйственных предприятий.

Реализация намеченных мероприятий по развитию производственной сферы на территории района окажет существенное влияние на структуру занятости – возрастет доля населения, занятая в материальной сфере производства. Позитивные процессы в промышленности Клиновского района будут связаны с ростом объемов производства за счет максимального использования, реконструкции и модернизации производственных мощностей, диверсификацией отраслей производства.

Так же развитие экономического потенциала поселения должно быть связано с развитием малого и среднего бизнеса.

5.3.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципального образования могут быть использованы:

- традиционные типы учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);
- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждения (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);
- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;
- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;
- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;
- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;
- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);
- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование национальных культурных центров);
- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);
- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления района в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением Администрации Брянской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Брянской области».

5.3.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

При развитии застройки необходимо развитие учреждений образования.

Таблица 23

Мероприятия по развитию системы образования

<i>Мероприятие</i>	<i>Наименование населенного пункта</i>	<i>Этап реализации</i>
Строительство образовательных учреждений	Коржовоголубовское сельское поселение	расчетный срок

Реконструкция образовательных учреждений	Великотопальское сельское поселение Гулевское сельское поселение Коржовоголубовское сельское поселение Лопатенское сельское поселение Медведовское сельское поселение Первомайское сельское поселение Рожновское сельское поселение Смолевичское сельское поселение Смотровобудское сельское поселение	первая очередь
--	--	----------------

5.3.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относится к вопросам местного значения поселений района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Клинцовского района будет обеспечена районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения.

Таблица 24

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

<i>Мероприятие</i>	<i>Наименование населенного пункта</i>	<i>Этап реализации</i>
Реконструкция ФАП	Великотопальское сельское поселение Гулевское сельское поселение Коржовоголубовское сельское поселение Лопатенское сельское поселение Медведовское сельское поселение Первомайское сельское поселение Рожновское сельское поселение Смолевичское сельское поселение Смотровобудское сельское поселение	Первая очередь
Реконструкция ГБУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат»	Коржовоголубовское сельское поселение	Расчетный срок

5.3.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям

физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Клинцовского района должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

5.3.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек района относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

На период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Мероприятия по развитию объектов культуры

Мероприятие	Наименование населенного пункта	Этап реализации
Реконструкция учреждения клубного типа	Великотопальское сельское поселение Гулевское сельское поселение Коржовоголубовское сельское поселение Лопатенское сельское поселение Медведовское сельское поселение Первомайское сельское поселение Рожновское сельское поселение Смолевичское сельское поселение Смотровобудское сельское поселение	расчетный срок

5.3.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относится к вопросам местного значения поселений района (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

5.3.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселений муниципального района относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Запланировано увеличение площади существующего кладбища, расположенного в с. Лопатни Лопатенского сельского поселения на 2,75 га, строительство новых кладбищ площадью 0,76 га в п. Мизиричи Коржовоголубовского сельского поселения, в южной части п. Первое Мая площадью 9,74 га Первомайского сельского поселения.

5.3.6. Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Клинцовского муниципального района составит 140,3 тыс. м², общий жилой фонд – 3746,1 тыс. м².

Ниже представлена характеристика жилого фонда Клинцовского муниципального района.

Таблица 26

Характеристика жилого фонда района

<i>Наименование поселения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Существующее положение</i>	<i>1-я очередь</i>	<i>Расчетный срок</i>
Великотопальское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	1,132	1,088	0,99
	Жилой фонд, тыс. м ²	51,5	54,0	54,5
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	37,1	49,6	55,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	2,5	0,5
Гулевское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	1,088	1,135	1,115
	Жилой фонд, тыс. м ²	34,3	38,02	44,6
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	32,8	33,5	40,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	5,32	6,58
Коржовоголубовское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	3,437	5,495	4,977
	Жилой фонд, тыс. м ²	105,7	178,6	179,2
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	29,7	32,5	36,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	76,1	0,6
Лопатенское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	0,979	0,954	1,271

	Жилой фонд, тыс. м ²	45,2	45,2	61,9
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	36,6	37,6	38,6
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	2,2	16,7
Медведовское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	2,048	2,02	1,99
	Жилой фонд, тыс. м ²	70,8	70,8	70,8
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	32,1	32,6	33,1
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	4,1	-
Первомайское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	2,258	2,81	2,664
	Жилой фонд, тыс. м ²	53,5	70,3	70,8
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	21,4	22,6	24,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	19,5	0,5
Рожновское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	1,405	1,37	1,336
	Жилой фонд, тыс. м ²	46,2	46,2	46,2
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	26,6	27,2	28,0
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	2,3	-
Смолевичское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	2,148	2,489	2,334
	Жилой фонд, тыс. м ²	69,1	85,66	86,55
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	30,0	32,3	34,8
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	19,96	0,89
Смотровобудское сельское поселение	Численность населения, тыс. чел.	2,045	2,062	1,862
	Жилой фонд, тыс. м ²	78,4	83,65	84,17
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	35,6	37,7	42,0

	Новое жилищное строительство, тыс. м ²	-	5,25	0,52
Итого по району:	Численность населения, тыс. чел.	16,54	19,4	18,3
	Жилой фонд, тыс. м ²	554,7	672,43	698,72
	Жилобеспеченность, м ² /чел.	33,5	34,7	38,2
	Новое жилищное строительство, тыс. м ²		137,23	25,79

В настоящее время на территории района наблюдается большой спрос на индивидуальное жилье, поэтому новая застройка преимущественно индивидуальная.

5.4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.4.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог района, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Клиновского муниципального района между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Клиновского района.

Пассажирский транспорт

Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов района между собой и с к. Клины, г. Брянск, г. Москва.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

5.4.2. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

5.4.2.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры района, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе СТП Клиновского муниципального района, распространенной сети дорог района, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- строительство:

1) автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Великая Топаль» - Круглое - на расчетный срок реализации генерального плана;

2) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Клины - на расчетный срок реализации генерального плана;

3) автомобильной дороги Великая Топаль - Нижнее – на расчетный срок реализации генерального плана.

4) автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Калинин – на расчетный срок реализации генерального плана.

5) автомобильной дороги «Клины - Сураж» - Мизиричи - на расчетный срок реализации генерального плана;

6) автомобильной дороги Коржовка-Голубовка - Робчик - на расчетный срок реализации генерального плана;

7) автомобильной дороги «Клины - Коржовка-Голубовка» - Заря - на расчетный срок реализации генерального плана;

8) автомобильной дороги Займище - Токаревщина - на расчетный срок реализации генерального плана.

9) автомобильной дороги «Клины - Ущерье - Красная Гора» - Лесновка - на расчетный срок реализации генерального плана.

10) автомобильной дороги «Клины - Песчанка - Субовичи» - Близна – на расчетный срок реализации генерального плана.

11) автомобильной дороги Лопатни – Маковье – на расчетный срок реализации генерального плана.

- реконструкция:

1)) автомобильной дороги «Брянск – Новозыбков» - Великая Топаль – на расчетный срок реализации генерального плана;

2) автомобильной дороги Смотровая Буда - Великая Топаль - Климово – на расчетный срок реализации генерального плана;

3) автомобильной дороги Великая Топаль - Красный Клин – на расчетный срок реализации генерального плана;

4) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Туросна – на расчетный срок реализации генерального плана;

5) автомобильной дороги регионального значения Туросна - Гастенка – на расчетный срок реализации генерального плана;

6) автомобильной дороги Кивай - Медведово - Нижнее - на расчетный срок реализации генерального плана;

7) автомобильной дороги Медведово - Горчаки - на расчетный срок реализации генерального плана;

8) автомобильной дороги «Мартьяновка - Стародуб» - Душкино - на расчетный срок реализации генерального плана;

9) автомобильной дороги Подъезд к п. Оболеншево - на расчетный срок реализации генерального плана;

10) автомобильной дороги Мартьяновка – Стародуб - на расчетный срок реализации генерального плана.

11) автомобильной дороги Клиницы - Сураж – на расчетный срок реализации генерального плана;

12) автомобильной дороги «Клиницы - Сураж» - Сосновка – на расчетный срок реализации генерального плана;

13) автомобильной дороги Клиницы - Коржовка-Голубовка – на расчетный срок реализации генерального плана;

14) автомобильной дороги Клиницы - Песчанка - Субовичи – на расчетный срок реализации генерального плана;

15) автомобильной дороги Подъезд к д. Вьюнка – на расчетный срок реализации генерального плана;

16) автомобильной дороги Подъезд к санаторию «Затишье» – на расчетный срок реализации генерального плана;

17) автомобильной дороги Кожушье - Воровского – на расчетный срок реализации генерального плана;

18) автомобильной дороги Клиницы - Гордеевка - Красная Гора – на расчетный срок реализации генерального плана;

19) автомобильной дороги «Клиницы - Гордеевка - Красная Гора» - д. Унеча – на расчетный срок реализации генерального плана;

20) автомобильной дороги Клиницы - Ущерпье - Красная Гора – на расчетный срок реализации генерального плана;

-
- 21) автомобильной дороги «Клинцы - Ущерпье - Красная Гора» - Тулуковщина - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 22) автомобильной дороги «Клинцы - Ущерпье - Красная Гора» - Ольховка - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 23) автомобильной дороги местного значения «Клинцы – Ущерпье - Красная Гора» - Кузнец – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 24) автомобильной дороги регионального значения Ущерпье - Веприн - Синявка – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 25) автомобильной дороги местного значения Веприн - Ягодка - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 25) автомобильной дороги местного значения Писаревка - Новоречица – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 26) автомобильной дороги Песчанка - Березовка – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 27) автомобильной дороги Синьковка - мемориальный комплекс «Речечка» - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 28) автомобильной дороги Займище - Ивановщина - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 29) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Мартыановка - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 30) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Якубовка - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 31) автомобильной дороги регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Овсеенков - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 32) автомобильной дороги регионального значения «Брянск – Новозыбков» - Сурецкий Муравей – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 33) автомобильной дороги регионального значения «Мартыановка - Стародуб» - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 34) автомобильной дороги регионального значения «Мартыановка - Стародуб» - Душкино - на расчетный срок реализации генерального плана;
- 35) автомобильной дороги регионального значения Мартыановка - Ардонь – на расчетный срок реализации генерального плана;
- 36) автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Брянск - Новозыбков» - Павличи - на расчетный срок реализации генерального плана;

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость корректировок планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;
 - необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.
-

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 27

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Категория сельских улиц и дорог	Основное назначение	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движе- ния, м	Число полос движения	Ширина пешеходной части тротуара, м
Поселковая дорога	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети	60	3,5	2	-
Главная улица	Связь жилых территорий с общественным центром	40	3,5	2-3	1,5-2,25
Улицы в жилой застройке:					
основная	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением	40	3,0	2	1,0-1,5
второстепен ная (переулок)	Связь между основными жилыми улицами	30	2,75	2	1,0
проезд	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей	20	2,75-3,0	1	0-1,0
Хозяйственн ый проезд, скотопрогон	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам	30	4,5	1	-

5.4.2.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи внутри Лопатенского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Брянск - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

5.5. Развитие инженерной инфраструктуры

5.5.1. Водоснабжение

В связи с ростом численности населения и образованием новых жилых микрорайонов планируется прокладка новых городских водопроводных сетей. Помимо того возросшее в следствие увеличения плотности населения водопотребление повлечет за собой возможное изменение диаметров на некоторых участках водопроводной сети.

В целом по району необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоснабжения: централизованной - строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенном пункте, и децентрализованной (индивидуальной) – строительство скважин, колодцев у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

1. Строительство новых и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Лопатни, Заречье, Гута-Корецкая, Туросна, Калинин, Гулевка, Унеча, Красный Мост, Круглое, Поляна, Дубрава, Малая Топаль, Кожушье, Рудня-Тереховка, Сосновка, Вьюнка, Красная Заря, Коржовка-Голубовка, Мизиричи, Оболеншево, Кневичи, Кивай, Бутовск, Медведово, Кирковка, Душкино, Тулуковщина, Ольховка, Первое Мая, Рудня-Голубовка, Рожны, Лесновка, Веприн, Ущерпье, Павличи, Мартьяновка, Кабановка, Смотрова Буда, Калинин, Чемерна, Песчанка, Субовичи, Борки, Смолевичи, Близна, Песчанка.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселков с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно).

Проектом предусмотрена прокладка нового водопровода в с. Лопатни, с. Малая Топаль.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения пригорода необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

3. Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

5.5.2. Канализация

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

1. Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

2. Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

1. Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов с. Малая Топаль, с. Великая Топаль, с. Коржовка-Голубовка, д. Рудня-Тереховка д. Кирковка, п. Первое Мая, д. Рудня-Голубовка, с. Теремовка, с. Ольховка, д. Тулуковщина, с. Рожны, с. Ущерпье, д. Веприн, с. Павличи, с. Мартьяновка, с. Смотрова Буда, п. Чемерна, с. Субовичи и с. Песчанка

2. Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Гулевка, селе Душкино, селе Кневичи, селе Киваи, селе Бутовск, селе Медведово, деревне Унеча, селе Рожны, селе Ущерпье, деревне Веприн, селе Лопатни.

3. Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

1. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

2. Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

-
3. Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

5.5.3. Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Для обеспечения тепловой энергией потребителей на первую очередь строительства предусматривается:

1. Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.
2. Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.
3. Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;
4. Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.
2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.
3. Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.
4. Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.
5. Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).
6. Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

5.5.4. Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

7. Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления: п. Круглое – п. Дубрава, до п. Первомайский, п. Красная Роща, п. Особцы, п. Красная Криница, п. Белая Криница, п. Борки, д. Близна, д. Субовичи, п. Маковье, д. Заречье, п. Буян.

8. Строительство ГРП (ШРП) высокого давления в п. Дубрава, п. Первомайский, п. Красная Роща, п. Особцы, п. Первое Мая, п. Красная Криница, п. Белая Криница, п. Борки, д. Близна, д. Субовичи, п. Буян, д. Заречье, п. Маковье.

9. На территориях нового строительства (жилого, промышленного и т.д.), а также в негазифицированных населенных пунктах предусмотрено строительство газопроводов низкого давления (п. Дубрава, с. Великая Топаль, с. Малая Топаль, с. Гулевка, п. Первомайский, п. Красная Роща, п. Особцы, п. Затишье, п. Заря, п. Мизиричи, д. Выюнка, п. Красная Заря, с. Коржовка-Голубовка, п. Оболеншево, с. Кневичи, с. Кивай, с. Бутовск, с. Медведово, д. Тулуковщина, с. Ольховка, п. Первое Мая, с. Теремошка, п. Красная Криница, с. Ущерпье, д. Веприн, с. Рожны, с. Смотрова Буда, с. Мартьяновка, п. Овсеенков, д. Якубовка, п. Сурецкий Муравей, п. Зараманье, с. Павличи, п. Чемерна, с. Смолевичи, п. Белая Криница, п. Борки, д. Близна, д. Березовка, с. Песчанка, д. Субовичи, п. Буян, д. Заречье, п. Маковье, с. Лопатни, с. Гута-Корецкая, д. Унеча).

10. Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

11. Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

12. Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

7. Строительство газопроводов высокого и низкого давлений, совершенствование работы системы газоснабжения (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

8. Реконструкция существующих и строительство новых газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;

9. Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

10. Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

11. Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

12. Определение объемов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

5.5.5. Электроснабжение

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства предусматривается:

2. Для надежного электроснабжения потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с увеличением трансформаторной мощности) существующих подстанций.

2. Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории района, а также ТП 10/0.4 кВ.

3. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (либо кабельных линий 10 кВ) (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения необходимо:

9. Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

10. Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

11. Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

12. Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

-
13. Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.
 14. Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.
 15. Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.
 16. Обеспечение каблирования воздушных участков ВЛ 10 кВ.

5.5.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевидения в районе является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB.

8.6. Предложения по сохранению историко-культурного наследия

Сохранение и рациональное использование историко-культурного наследия Клиновского района является одним из мощных ресурсов развития экономики территории, улучшения её имиджа, привлечения инвестиций, развития туризма, как одной из наиболее доходных сфер экономики. В политике, проводимой в отношении сохранения наследия, должно учитываться мероприятия по развитию туризма, такие как:

1. Развитие всех основных компонентов инфраструктуры туризма: зон и объектов туристического показа, транспортного обслуживания, объектов сервиса и туристско-информационного обслуживания, комплексов развлечений, объектов размещения туристов, питания и пр.

2. Развитие новых форм и видов туризма – событийного (фестивали, выставки, ярмарки и др.), специализированного (спортивный, религиозный, экологический и пр.).

Представляется целесообразным проведение дополнительных комплексных исследований всех аспектов истории и современной жизни исторических поселений района, как уже состоящих в соответствующем списке, так и вновь выявляемых в этом качестве. Желательна разработка по инициативе властных структур района и поселений концепций их сохранения, развития и управления в расчете на максимальное сохранение и использование богатств культурного наследия. При этом многие из зданий – памятников могут и должны использоваться в обслуживающей сфере (кафе, рестораны, магазины, офисы туристических компаний и пр.).

В числе рядовых зданий – объектов культурного наследия в городах и сельских поселениях района многие находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются возможности для их функционального использования в качестве ретро-гостиниц, офисов, магазинов и т.п., с расселением существующего жилого фонда. Такая реконструкция может быть предложена не только для отдельных зданий, но и для целых кварталов.

Для сохранения культурного наследия предлагаются следующие мероприятия:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории района объектов культурного наследия.
2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.
3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.
4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.
- В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.
5. Реставрация объектов культурного наследия.

8.7. Предложения по обеспечению устойчивого развития территории, улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные экологические проблемы связаны с загрязнением почв тяжелыми металлами в ореоле влияния предприятий г. Клинцы, а также транспортных магистралей; деградацией почв земель сельскохозяйственного назначения; загрязнением поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна в промышленных центрах; использованием недр.

Проектные предложения Схемы территориального планирования Клиновского района направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения. В целях предотвращения ухудшения экологической обстановки в процессе развития хозяйственной деятельности в территориальной организации территории учитываются как существующие, так и прогнозируемые проблемные ситуации. Увеличение техногенной нагрузки обусловлено организацией новых производств, в т.ч. сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объемов жилищного строительства.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в Схеме территориального планирования Клиновского муниципального района, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- внедрение современных технологий, предусматривающих снижение суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу (оснащение пыле-газо-очистными установками источников загрязнения, модернизация оборудования);
 - установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);
-

– соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Озеленение санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных объектов, животноводческих и птицеводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

– запрет размещения предприятий высокого класса опасности (1,2 класса опасности) в предлагаемых к организации новых промышленных зон;

– реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-защитных зон;

– в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий;

– создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

Водоохранные мероприятия:

– внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

– строительство очистных сооружений и внедрение современных технологических процессов в крупных животноводческих комплексах;

– сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счет использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

– ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии природоохранным законодательством.

Мероприятия по охране почв и геологической среды:

– рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность. Отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

– инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

– обеспечение сохранения качества окружающей среды за счет применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

– полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счет фонда существующих скважин.

-
- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;
 - создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод.

8.8. Предложения по санитарной очистке территории

Содержание и уборка прилегающих территорий, организация благоустройства придомовых территорий, территорий индивидуальных жилых, многоквартирных домов, порядок организации благоустройства территорий поселений, требования к благоустройству территорий размещения контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда, организации благоустройства территории административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, территорий розничных рынков и ярмарок осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Клинцовского муниципального района Смоленского района Брянской области.

Согласно ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ собственники земельных участков обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. В связи с чем, ответственность за несанкционированное размещение отходов возложена на собственников земельных участков.

Основными мероприятиями, стоящими перед Администрацией Клинцовского района в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;
- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;
- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории района услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;
- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов;
- профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий;
- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории района.

Обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории района.

8.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 19 октября 2015 года), федерального закона от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ» с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 19 октября 2015 года), федерального закона от 04.12.2006 г. №200-ФЗ «Лесной кодекс РФ» с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 1 октября 2015 года), федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Брянской области.

Материалы по обоснованию схемы территориального развития Гагарнского муниципального района Брянской области в соответствии с Градостроительным кодексом и техническим заданием договора включают раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.10.1. Факторы риска возникновения ЧС

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (Введено в действие с 1 декабря 2014 года. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». (Введено в действие с 1 декабря 2014 года. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория района относится к 3 группе по ГО. Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;
- заражение местности отравляющими веществами;
- пожары;
- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

На проектируемой территории вероятно разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей

зданий, а также поражение большей части находящихся в зданиях людей. При этом возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов. Также возможны деформации и разрывы трубопроводов подземных инженерных сетей.

5.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» *природная чрезвычайная ситуация* – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы

В качестве опасных геологических явлений на территории проведения работ могут быть отмечены оползни, овражная эрозия, просадка лессовых грунтов, карст (ГОСТ Р 22.0.06-95, землетрясения (в соответствии с Изменениями №5 СНиП II-7-81 «строительство в сейсмических районах», баллы – 6 (карта В); 7 (карта С)).

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. На территории области овражная сеть слабоветвящаяся. Длина оврагов обычно 2-4 км. Днища оврагов часто заболочены.

Просадки в лессовых грунтах развиты на большей части водоразделов, там, где широко развиты лессовидные суглинки и лессы. Западины распространены неравномерно на всей территории. Из-за низких фильтрационных характеристик пород, слагающих западины, они становятся накопителями атмосферных осадков и паводковых вод.

На поверхности карстовые процессы проявляются в виде суффозионно-карстовых и провальных воронок. Размеры воронок от нескольких метров до 20-30 м. При наличии повышенной трещиноватости в мелах и несоблюдении мер по охране окружающей среды (сброс промышленных сбросов и т.д.) возможна активизация карстовых процессов.

Опасные гидрологические явления и процессы

В качестве опасных гидрологических явлений на территории проведения работ отмечаются русловая эрозия; наводнение, половодье, паводок и подтопление (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек района. За период 2009-2018 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории района зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

Опасные метеорологические явления

В качестве опасных метеорологических явлений на территории проведения работ отмечаются штормовые ветры, ураганы; ливневые дожди, град, засуха; снежные заносы, обледенения, гололед (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 30 м/с, характерной для территории Брянской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по

прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 7-11 лет, на территории района может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 250 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи (диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более) на территории района.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

5.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» *техногенная чрезвычайная ситуация* – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.07-95 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте, аварии на объектах ЖКХ, эпидемиологическая обстановка.

Промышленные аварии и катастрофы

Радиационно-опасные объекты. На территории Клинцовского района радиационно-опасных объектов нет.

Опасные химические объекты. На территории Клинцовского района нет химически опасных объектов.

Биологически опасные объекты. На территории Клинцовского района биологически опасных объектов нет.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

К наиболее опасным объектам относится **магистральный газопровод**. Основными опасностями на трубопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из повреждённого участка. Наиболее опасными участками магистрального трубопровода являются участки пересечения с автомобильными дорогами.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;
- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;
- взрыв газовой смеси;
- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
- пониженная концентрация кислорода;
- дым;
- токсичность продукции.

Из-за наличия в эксплуатации значительной части физически устаревшего оборудования возможно возникновение аварий на газопроводах с утечкой газа с

последующим ее возгоранием. Наиболее опасными участками являются места нахождения задвижек на стыках газопроводов, а также ГРС.

Опасные происшествия на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

В целом на территории района сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта отсутствуют.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов над территорией района.

Риски возникновения ЧС на объектах морского и речного транспорта отсутствуют по причине отсутствия морских акваторий, судоходных участков рек и приписанных судов на территории района.

Аварии на объектах ЖКХ

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения существует риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

5.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» *биолого-социальная чрезвычайная ситуация* – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемиологическая обстановка на территории района в целом неблагоприятна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез, вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические

заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей – менее 0,1.

Эпизоотическая ситуация в районе по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Брянской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;
- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;
- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;
- среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмозитоз.

За период 2009-2018гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных – менее 0,1.

На территории района нет существующих или проектируемых скотомогильников.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Брянской области территория Клиновского района находится в зоне, неблагоприятной по санитарно-эпидемиологическим показателям. Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям, в частности, на которых отмечается риск бешенства диких животных, совместимы с проведением сельскохозяйственной деятельности при условии проведения вакцинации домашних животных, а также проведение массовой вакцинации крупного рогатого скота в зонах высокой угрозы его заражения.

5.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения СТП Клиновского муниципального района направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах района выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категоризованных объектов на территории МО проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие района требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определяются с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения, г. Клинов и г. Брянск.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;
- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;
- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;
- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;
- реконструкция системы оповещения;
- обеспечение пожарной безопасности.

5.10.2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории района.

2. Обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопровода, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11 Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

12. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

5.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

5.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В последние годы увеличилось количество лесных и торфяных пожаров, основными причинами которых являются антропогенный фактор (90 %) и грозовые разряды (10 %).

При организации пожарной безопасности в лесах лесничества необходимо учитывать требования приказа МПР России от 06.02.2008 № 32 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной

опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Очень высокая пожарная опасность (1 класс) характерна для хвойных молодняков, мест сплошных рубок, мест захламленных гарей, что требует проведения мониторинга таких участков, проведения работ по рекультивации и лесовосстановлению.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

В целях снижения рисков возникновения лесных пожаров на территории поселения предусматривается противопожарное обустройство территории лесного фонда, включающее:

1. Устройство системы противопожарных барьеров, защитных минерализованных полос, разрывов, заслонов, опушек.
2. Установка пожарно-наблюдательных вышек ПНВ-35, оснащенных телеустановками марки «Клен».
3. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.
4. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.
5. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,
6. Создание не замерзающей проруби.
7. В летний период производство выкоса травы перед домами
8. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Для выполнения работ по охране лесов от пожаров и их тушению, постановлением администрации Брянской области от 18.12.07г. № 1003, создано государственное учреждение «Лесопожарная служба Брянской области».

5.10.2.3.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);
 - для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;
 - проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;
 - наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме;
 - проведение проверки готовности местных систем оповещения
-

населения;

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;
- обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;
- обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);
- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;
- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;
- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;
- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;
- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

5.10.2.4. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;
 - использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;
 - составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;
 - организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;
-

-
- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;
 - запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;
 - организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;
 - места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;
 - проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ инфекционной заболеваемости в очаге;
 - проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;
 - организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;
 - при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;
 - места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;
 - организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением гигиенических норм и санитарных правил;
 - при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

5.10.2.5. Система оповещения

В целях оповещения населения о возможности чрезвычайных ситуаций, необходимо развитие и реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения в Клинцовском районе Брянской области. Действующая в области система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях прослужила уже более тридцати лет (нормативный срок службы - 20 лет) и морально устарела. Используемая аппаратура в основном работает по аналоговым системам связи, повсеместно в области внедряются цифровые системы связи, которые намного современнее, надежнее и эффективнее.

Областной системой оповещения должны быть охвачена территория всего городского поселения.

Взамен аналоговой связи необходимо внедрение новой системы, работающей на основе оптоволоконных сетей. Размещение центров новой районной системы оповещения предлагается в г. Клинцы – центре районной системы расселения. Локальные системы оповещения размещаются на потенциально опасных объектах, расположенных на территориях сельских поселений. Создание локальных систем оповещения - составная часть комплекса мероприятий по защите персонала объектов экономики, а также жителей населенных пунктов, расположенных в районах размещения потенциально опасных объектов.

[illegible]

Kategorie

Kategorie 1 ☐ **Kategorie 2** ☐ **Kategorie 3** ☐ **Kategorie 4** ☐ **Kategorie 5** ☐ **Kategorie 6** ☐ **Kategorie 7** ☐ **Kategorie 8** ☐ **Kategorie 9** ☐ **Kategorie 10** ☐ **Kategorie 11** ☐ **Kategorie 12** ☐ **Kategorie 13** ☐ **Kategorie 14** ☐ **Kategorie 15** ☐ **Kategorie 16** ☐ **Kategorie 17** ☐ **Kategorie 18** ☐ **Kategorie 19** ☐ **Kategorie 20** ☐

Wählen



M 1:50 000

QUESTION 3 **Answer: C**

QUESTION 4 **Answer: C**

QUESTION 5 **Answer: D**

QUESTION 6 **Answer: C**

QUESTION 7 **Answer: D**

QUESTION 8 **Answer: C**

QUESTION 9 **Answer: C**

QUESTION 10 **Answer: C**

QUESTION 11 **Answer: C**

QUESTION 12 **Answer: C**

QUESTION 13 **Answer: C**

QUESTION 14 **Answer: C**

QUESTION 15 **Answer: C**

QUESTION 16 **Answer: C**

QUESTION 17 **Answer: C**

QUESTION 18 **Answer: C**

QUESTION 19 **Answer: C**

QUESTION 20 **Answer: C**

QUESTION 21 **Answer: C**

QUESTION 22 **Answer: C**

QUESTION 23 **Answer: C**

QUESTION 24 **Answer: C**

QUESTION 25 **Answer: C**

QUESTION 26 **Answer: C**

QUESTION 27 **Answer: C**

QUESTION 28 **Answer: C**

QUESTION 29 **Answer: C**

QUESTION 30 **Answer: C**

QUESTION 31 **Answer: C**

QUESTION 32 **Answer: C**

QUESTION 33 **Answer: C**

QUESTION 34 **Answer: C**

QUESTION 35 **Answer: C**

QUESTION 36 **Answer: C**

QUESTION 37 **Answer: C**

QUESTION 38 **Answer: C**

QUESTION 39 **Answer: C**

QUESTION 40 **Answer: C**

QUESTION 41 **Answer: C**

QUESTION 42 **Answer: C**

QUESTION 43 **Answer: C**

QUESTION 44 **Answer: C**

QUESTION 45 **Answer: C**

QUESTION 46 **Answer: C**

QUESTION 47 **Answer: C**

QUESTION 48 **Answer: C**

QUESTION 49 **Answer: C**

QUESTION 50 **Answer: C**

QUESTION 51 **Answer: C**

QUESTION 52 **Answer: C**

QUESTION 53 **Answer: C**

QUESTION 54 **Answer: C**

QUESTION 55 **Answer: C**

QUESTION 56 **Answer: C**

QUESTION 57 **Answer: C**

QUESTION 58 **Answer: C**

QUESTION 59 **Answer: C**

QUESTION 60 **Answer: C**

QUESTION 61 **Answer: C**

QUESTION 62 **Answer: C**

QUESTION 63 **Answer: C**

QUESTION 64 **Answer: C**

QUESTION 65 **Answer: C**

QUESTION 66 **Answer: C**

QUESTION 67 **Answer: C**

QUESTION 68 **Answer: C**

QUESTION 69 **Answer: C**

QUESTION 70 **Answer: C**

QUESTION 71 **Answer: C**

QUESTION 72 **Answer: C**

QUESTION 73 **Answer: C**

QUESTION 74 **Answer: C**

QUESTION 75 **Answer: C**

QUESTION 76 **Answer: C**

QUESTION 77 **Answer: C**

QUESTION 78 **Answer: C**

QUESTION 79 **Answer: C**

QUESTION 80 **Answer: C**

QUESTION 81 **Answer: C**

QUESTION 82 **Answer: C**

QUESTION 83 **Answer: C**

QUESTION 84 **Answer: C**

QUESTION 85 **Answer: C**

QUESTION 86 **Answer: C**

QUESTION 87 **Answer: C**

QUESTION 88 **Answer: C**

QUESTION 89 **Answer: C**

QUESTION 90 **Answer: C**

QUESTION 91 **Answer: C**

QUESTION 92 **Answer: C**

QUESTION 93 **Answer: C**

QUESTION 94 **Answer: C**

QUESTION 95 **Answer: C**

QUESTION 96 **Answer: C**

QUESTION 97 **Answer: C**


QUESTION 98 **Answer: C**

QUESTION 99 **Answer: C**

QUESTION 100 **Answer: C**

[illegible]

[illegible]

[illegible]


M 1:50 000

[illegible]

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КЛИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

КАРТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ



M 1:50 000

Table 1	
Summary of the study	
Study design	Randomized controlled trial
Study population	100 healthy adults
Intervention	100 mg of vitamin D ₃ daily for 8 weeks
Outcome measures	25(OH)D ₃ levels, bone mineral density, and bone turnover markers
Results	Significant increase in 25(OH)D ₃ levels and bone mineral density, and decrease in bone turnover markers
Conclusion	Vitamin D ₃ supplementation improves bone health in healthy adults

КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ВОЗДЕЙСТВИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ



1.3.4.

Российская Федерация
КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Брянской области

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2023г. № 242

г. Клинцы

О принятии органами местного самоуправления
Клинцовского муниципального района Брянской
области к осуществлению части полномочий
органов местного самоуправления сельских
поселений Клинцовского муниципального района
Брянской области

В соответствии с п.4 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Клинцовский районный Совет
народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять с 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. к осуществлению часть
полномочий Великотопальского сельского Совета народных депутатов,
Гулевского сельского Совета народных депутатов, Коржовоголубовского
сельского Совета народных депутатов, Лопатенского сельского Совета
народных депутатов, Медведовского сельского Совета народных депутатов,
Первомайского сельского Совета народных депутатов, Рожновского
сельского Совета народных депутатов, Смолевичского сельского Совета
народных депутатов, Смотровобудского сельского Совета народных

депутатов в пределах компетенции установленной Уставами сельских поселений Клинцовского муниципального района Брянской области по решению вопросов местного значения:

1.1. осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.

2. Поручить главе Клинцовского района (Холуеву В.И.) заключить с Великотопальским сельским Советом народных депутатов, Гулевским сельским Советом народных депутатов, Коржовоголубовским сельским Советом народных депутатов, Лопатенским сельским Советом народных депутатов, Медведовским сельским Советом народных депутатов, Первомайским сельским Советом народных депутатов, Рожновским сельским Советом народных депутатов, Смолевичским сельским Советом народных депутатов, Смотровобудским сельским Советом народных депутатов: соглашения о передаче Клинцовскому районному Совету народных депутатов части своих полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Администрации Клинцовского района принять к осуществлению часть полномочий, в пределах компетенции установленной Уставами сельских поселений Клинцовского муниципального района Брянской области, Великотопальской сельской администрации, Гулевской сельской администрации, Коржовоголубовской сельской администрации, Лопатенской сельской администрации, Медведовской сельской администрации, Первомайской сельской администрации, Рожновской сельской администрации, Смолевичской сельской администрации, Смотровобудской сельской администрации по решению вопросов местного значения:

3.1. осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.

4. Администрации Клинцовского района заключить с Великотопальской сельской администрацией, Гулевской сельской администрацией, Коржовоголубовской сельской администрацией, Лопатенской сельской администрацией, Медведовской сельской администрацией, Первомайской сельской администрацией, Рожновской сельской администрацией, Смолевичской сельской администрацией, Смотровобудской сельской администрацией соглашения о принятии администрацией Клинцовского района от сельских поселений части их полномочий по решению вопросов местного значения, указанных п.3.1 настоящего решения.

5. Опубликовать настоящее решение в сети Интернет на сайте администрации Клинцовского района по адресу: www.klinrai.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Клинцовского района (В.И. Холуева).

Глава Клинцовского района

В.И. Холуев

1.4. Постановления и распоряжения главы Клинцовского района

1.5. Постановления и распоряжения администрации Клинцовского района

1.5.1.

Российская Федерация
Брянская область
Администрация Клинцовского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2023 г. № 489
г. Клинцы

О внесении дополнений в Перечень
земельных участков, предназначенных
для предоставления гражданам
имеющим трех и более детей
в собственность бесплатно

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431 (в редакции от 25.02.2003 г. № 250 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»), Законом Брянской области от 30.07.2019 года № 77-З «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в собственность бесплатно, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Клинцовского района Л. И. Максименко.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Клинцовского района» и на официальном сайте Клинцовского района в сети Интернет по адресу: www.klinrai.ru в разделе «КУМИ»/ «Земельные участки многодетным семьям».

Врио главы администрации
Клинцовского района

В. М. Феськов

ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в собственность бесплатно

№ п/п	Адрес земельного участка	Площадь, кв. м.	Кадастровый номер	Виды разрешенного использования
1	Брянская область, Клинцовский муниципальный район, сельское поселение Коржовоголубовское, С. Коржовка-Голубовка, ул. Вишневая, уч. 49	1000	32:13:0310118:562	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
2	Брянская область, Клинцовский муниципальный район, сельское поселение Коржовоголубовское, с. Коржовка-Голубовка, ул. Молодежная, уч. 52	1000	32:13:0310118:565	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

1.6. Приказы руководителей органов администрации Клинцовского района с правами юридического лица- информация отсутствует.

1.7. Распоряжения Председателя контрольно- счетной палаты Клинцовского района- информация отсутствует.

Раздел 2. «Официальная информация».

2.1. Отчеты о деятельности контрольно- счетной палаты Клинцовского района- информация отсутствует.

2.2. Графики прямых телефонных линий, организуемых органами местного самоуправления Клинцовского района- информация отсутствует.

2.3. Объявления о проведении публичных слушаний- информация отсутствует.

2.4. Муниципальные правовые акты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях. - информация отсутствует.

2.5. Иная официальная информация- информация отсутствует.

Выпуск № 290 периодического печатного средства массовой информации «Вестник Клинцовского района» подписан к печати.

Главный редактор

_____ Самарин Д.В.